

ILULISSAT KOMMUNEANNUT PILERSAARUT 1994-2004



QUPPERSAGAQ 1
Pilersaarusiarnut nassuiaat



QUPPERSAGAQ 2
Ilusiliussatut pilersaarutit

AALLAQQAASIUT

Ilulissat kommuneannut pilersaarut 1994-2004 quppersakkanut marlunnut immikkoortinneqarpoq.

Matumani quppersagaq 2-mi, *Ilusiliussanut pilersaarutini*, kommunemi immikkoortunut pilersaarutit ataatsimut katersorneqarput. Illoqarfimmut nunaqarfinnullu killingititaasunut pilersaarutaapput, kommunalbestyrelsep nunaminertanik akisussaassuseqarfigisaanik killiliussisoq, nunaqarfiit sisamaasut pilersaarusiornertat kiisalu Ilulissat illoqarfianut ilusiliussaq pingaarneq immikkoortortallu pilersaarusiornertat imaannut killiliussat.

Quppersakkap uuma naggataatungaani kommunalbestyrelsep illoqarfiup nunaqarfiillu killingisa iluanni nunaminertanik atuisinnaasitsisarneranut maleruagassat nassuiarneqarput.

Quppersagaq 1-mi, *Pilersaarusiamut nassuiaammi*, kommunemut pilersaarutisiornermut suliaqarnerup toqqammavigisai kommunellu ineriartornissaanut anguniakkat nassuiarneqarput. Ilaatigut pilersaarusiornermut toqqammavigisat nalinginnaasut, ilaatigullu kommunep immikkoortukkuutaanut pilersaarusiornertat tunngasuupput.

Akuersissuteqarnermut nalunaaqutsiineq immikkoortoq 1-imippoq.

Ilulissat Kommuneannut pilersaarut 1994-2004 Ilulissat kommuneata Teknikkimut Avatangiisinullu Pisortaarfianit suliarineqarpoq, illoqarfimmut pilersaarusiornermut siunnersortip Niels Bennetzenip titartaasarfianit ikiorserneqarluni. April 1996.

IMAI

ILULISSAT KOMMUNEANNUT PILERSAARUT 1994-2004 ILUSILIUSSATUT PILERSAARUTIT

1. LLAQQAASIUT	3
1. ILLOQARFIMMUT NUNAQARFINNULLU PILERSAARUT	
1.1. Inatsisitigut toqqamnavigisaq	6
1.2. Illoqarfiup iluanut killingititaq	8
1.3. Nunaqarfiit iluinut killingititat	10
1.4. Illoqarfiit nunaqarfiillu avataanni soqutigisarisat	14
2. NUNAQARFINNUT PILERSAARUTIT	
2.1. Nunaqarfimmut pilersaarut, Ilimanaq	22
2.2. Nunaqarfimmut pilersaarut, Oqaatsut	27
2.3. Nunaqarfimmut pilersaarut, Qeqertaq	31
2.4. Nunaqarfimmut pilersaarut, Saqqaq	36
3. NUNGAARNERUSUTUT ILUSILIUSSAQ, ILULISSAT	
3.1. Illoqarfiup ilai qitiusullu ilusaa	42
3.2. Inissaqassuseq	47
3.3. Sanaartorfigeqqusaanngitsut	48
4. NUNAMINERTANIK ATUINISSAMIK AKUERSISSUTEQARNERMI NAJOQQUTASSAT	
4.1. Kommunemut pilersaarusiap inatsisitigut najoqqutassartai	52
4.2. Najoqqutassat	55
5. IMMikkoORTUT PILERSAARUSIORNERINUT KILLILIUSSAT, ILULISSAT ILLOQARFIAT	
5.1. Killiliussat immikkoortortai killiliussanullu aalajangersakkat	58
5.2. Sanaartorfigeqqusaanngitsut	99

1. ILLOQARFIMMUT NUNAQARFINNULLU PILERSAARUT

- 1.1. Inatsisitigut toqqammavigisaq**
- 1.2. Illoqarfiup iluanut killingititaq**
- 1.3. Nunaqarfiit iluinut killingititat**
- 1.4. Nunaminertat soqutigisarisat**

1.1. INATSIITIGUT TOQQAMMAVIGISAQ

Nunaminertat atornerannik pilersaarusiortnerannilu nalunaarut nr. 23 18.11.1992-imeersumi § 2 najoqqutatalugu kommunemut pilersaarusiort pingaarnerusutut pilersaarusiortnermut eqqarsaatersuutit tunngavigalugit kommunemi nunaminertat ukiuni tulluuttuni kommunep illoqarfiata nunaqarfiisalu ineriartornissaanut atornerqartussat anertussusissaat aalajangersaavigissavai.

Illoqarfiup nunaqarfiillu killilersornerisigut nunaminertat kommunalbestyrelsep pisortaaffigisai killilersorneqassapput.

Kommunemi nunaminertamut sinneruttumut, aminertamut sanaartorfigeqqusaanngitsumut Naalakkersuisut pisortaaffiginnittuupput. Kommunalbestyrelsep nunaminertami sanaartorfigeqqusaanngitsumi pilersaarusiortneranut atatillugu kommunalbestyrelsep Naalakkersuisunit taakkununga pisortaaffiginninnermut akisussaassuseqartitaalersinnaavoq.

1.1.1. ANGUNIAKKAT PINGAARNERUSUT

Ilulissat kommuneat Kalaallit Nunaata sineriaata qeqqani Qeqertarsuup tunuani inissisimavoq. Kommune annertussuseqarpoq nunaminertamik 47.000 km²-it missaannik angissusilimmik, nunaminertamut sermitaqanngitsumut 5.500 km²-inut, sermersuarmut 35.500 km²-inut immamullu 6 000 km²-inut agguataarsimasumik. Kommune kujataaniit avannamut 200 km-inik kangimut-kimmullu 350 km-it missaannik isorartussuseqarpoq.

Kommunep nunataa qaqqajunnaavoq annerusumik gnejsimik sananeqaateqartoq, kujataatungaani pukkitsoq (300-500 m) avannamullu 2.000 m-it tunngaannut qaffakkiartuaartoq. Serqip sisuneri annertuut ilulissiortut pingasut malunnaateqartuupput taakkunanit Kangiani sermeq annerpaalluni Kalaallit Nunaannilu - immaqalu nunarsuarmi tamarmi sermiulluni kassunik anillatsitsinerpaartaq.

Kommunemi najugaqarfiit tassaapput Ilulissat illoqarfiat nunaqarfiillu sisamat Ilimanaq, Oqaatsut, Qeqertaq Saqqarlu. Taakku saniatigut nunaminertat

sunngiffimmi najugarisanik illuaqqiorfigisat, ingammik Ilulissat illoqarfiata avannaatungaaniit-tut. Najugaqarfiusimasuttaaq Appat Ataalu sunngiffimmi najugarineqartarnermikkut naleqartuupput. Figur 1 innersuussutaavoq.

Kommunemi imartat decemberip qaammataanit majip tungaanut sikuusarput, taamaattumillu Ilulissat illoqarfianiit nunaqarfinnut angallanneq ukiup affaata missaanni qulimiguullit timmisartuussisinnaanerannit aalajangerneqartarpoq. Taamaattumik angallannerup ilaa aammalu aalisartut piniartullu inuussutissarsiutimikkut angallassisarnerat qimussernermik toqqammaveqarpoq.

Ilulissat nunami inissisimanerata illoqarfik Qeqertarsuup Tunuanut Avannaanullu qitiusunngortinnissaanut periarfissippaa. Kalaallit Nunaata innuttaasa pingajorarterutaat ullumikkut Ilulissat angalanerminni aqqusaagassarisaarpaat, tamannalu niuvernemi, sullissinemi, ilinniartitaanemi allaffissornermilu ineriartornissanut periarfissiivoq.

Kommunep Qeqertarsuullu Tunuata avatangiisi asseqanngitsut angallannikkut pissutsit nunamilu qitiusumik inissisimaneq ilanngullugu Kalaallit Nunaanni takornariartitsinermik inuutissarsiuteqarnerup ineriartortinnissaanut suliniutit atorluarneqarnissaannut pitsaanerpaanik periarfissiipput. Taamaattumik Ilulissani takornariartitsinermut inuutissarsiutip ineriartortinnissaanut periarfissat annertoorujussuupput.




Fig. 1 - Ilulissat kommuneanni sanaartukkat

1.2. ILLOQARFIUP ILUANUT KILLINGITITTAQ

1.2.1. ILULISSAT ILLOQARFIATA KILLINGA

Kommunemut pilersaarusiame illoqarfimmut killiliussaa figur 2-mi takuneqarsinnaavoq.

Illoqarfik tassaavoq illoqarfimmi sanaartukkat atuuttut, mittarfik, siunissami illoqarfiup ineriartornissaanut nunaminertat immikkoortitat, Ilulissat illoqarfianut imermik pissarsiorfittut nunaminertamut pallitsaaliukkatut killiliussaq kiisalu illoqarfiup eqqaani nunaminertat sukisaarsarfigineqartatut.

qarfimmut killingititaq siunissami ungasinerusoq isigalugu illoqarfiup ineriartortinnissaanut nunaminertamik pisariaqartitsinissamit, mittarfiup nunanit tamaneersunit timmisartunik miffiuisinnaasunngorlugu allisinnaanissaanit, illoqarfimmut imermik pissarsiorfittut nunaminertaata illersornissaanit kiisalu illoqarfiup eqqaani nunaminertanut sunngiffimmi sukisaarsaatigalugu atorsinnaanissaanit tunngavilerneqarpoq.

Kangiata nunataata pilersaarusiorderanun tunngatillugu illoqarfiup nunataata allineqarnissaa siunertarineqarpoq, taamaalluni sermip iigaarfiata eqqaani nunaminertaq sukisaarsaarfittut takornariannullu soqutiginaateqartoq ilanngunneqarsinnaallissamat.

1.2.2. ILLOQARFIMMINUNAMINERTANIK ATUISINNAASITSINERMUT MALERUAGASSAT PINGAARNERUSUT

Illoqarfimmi nunaminertanik *pingaarnerusutut ilusiliussamut* ilaasunik atuneq taamaallaat pingaarnerusutut ilusiliussap nunaminertaliinerata iluani aammalu Ilulissat illoqarfiani immikkoortunut pilersaarusiorderisa killingisa iluani pissaaq, imm. 3-5 innersuussutigineqarpoq.

Nunaminertanut *imermik pissarsiorfittut nunaminertap pallitsaaliukkatut killinganut* ilaasunut imermik mingutsitsisinnaasunik illunik, qimiutunik, inuutissarsiorfinnik, sullissivinnik assingisaannillu imaluunniit atortussianik

ilioqqaavinnik peqaqqusaanngilaq. Imermik pissarsiornermut sanaartukkat pisariaqartinneqartut taamaallaat sananeqarsinnaapput.

Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut allat inatsisiliornermut allamut tunngatillugu sernisui ner mut imaluunniit isumannaallisaaner mut killeqarfilikkat (tankeqarfiit, mittarfiit, qartartuusiviit assigisaallu) nunaminertat akissaa vigineqarnerat nunaminertamut maleruagassat qaqugukkulluunniit atuuttut najoqqutaralugit ingerlanneqassapput. Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut suuneri pingaarnerusutut ilusiliussami aammalu immikkoortunut pilersaarusiorderanun killingititani nassuiarneqarput, imm. 3-5 innersuussutigineqarpoq.

Illoqarfimmi nunaminertat allat eqqarsaatigalugit taamaallaat telemut, sumiissusersiornermut aammalu ledninginik attavilersuiner mut atortunut kiisalu immikkoortut piniarner mut sunngiffimmulu sukisaarsarner mut atornerannut sanaartukkat pisariaqartitat annikitsuinnaat nunaminertamik atuisitsinermi akuerineqarsinnaapput.




Fig. 2 - Illoqarfiup ilua

1.3. NUNAQARFIIT ILUINUT KILLINGITITAT

1.3.1. NUNAQARFIIT KILLINGI

Nunaqarfiit Ilimanap, Oqaatsut, Qeqertap Saqqallu figur 3, 4, 5 aamma 6-im i takuneqarsinnaasut killilersorneqarput.

Ilimanamut killiliussaq nunaqarfimmi sanaartukkanut taakkunungalugu atortorisanut, qulimiguummut mittarfimmut, sioqqanik piiiaffimmut, siunissami ineriartornermut nunaminertanik inniminniinermut kiisalu nunaqarfiup eqqaani sunngiffimmi sukisaarsaarfigisassatut nunanimertanik immikkoortitanik imaqrpoq. Imermik pissarsivissatut

nunaminertamut pallitsaaliukkatut killingititaq nunaqarfiup kangia-tungaaniittoq Ilimanap nunaqarfiata killinganut atasuunngilaq.

Oqaatsunut killiliussaq nunaqarfimmi sanaartukkanut taakkunungalugu atortorisanut, siunissami ineriartornermut nunaminertanik inniminniinermut, tassunga ilanngullugu nunaminertaq siunissami qulimiguummut mittarfiliassaq, kiisalu nunaqarfiup eqqaani sunngiffimmi sukisaarsaarfigisassatut nunaminertanik immikkoortitanik imaqrpoq.




Fig. 3 - Nunaqarfiup killingi, Ilimanaq

Qeqertamut killiliussaq nunaqarfimmi sanaartukkanut taakkunungalu atortorisanut, qulimiguulimmut mittarfimmut, siunissami ineriartornermut nunaminertanik inniminniinermut kiisalu nunaqarfiup eqqaani sunngiffimmi sukisaarsaarfigisassatut nunanimertanik immikkoortitanik imaqarpoq.

Saqqamut killiliussaq nunaqarfimmi sanaartukkanut taakkunungalu atortorisanut, qulimiguulimmut mittarfimmut, siunissami ineriartornermut nunaminertanik inniminniinermut nunaqarfiullu eqqaani sunngiffimmi sukisaarsaarfigisassatut nunanimertanik immikkoortitanik imaqarpoq. Imermik pissarsivittut nunatamut pallitsaaliukkatut killingititaq nunaqarfiup kangiutungaaniittoq Saqqap nunaqarfiata killinganut ilaannakuusuinnarmik atasuuvoq.

Nunaqarfiit killilersorneri siunissami ungasinnerusoq isigalugu nunaqarfiit ineriartornissaanut nunaminertanik pisariaqartitsinissaq kiisalu najukkap eqqaani sunngiffimmi sukisaarsaarfigisassanik atuisarnissamut pisariaqartitsinissaq eqqarsaatigalugu tunngavilersorneqarput. Tamatuma saniatigut nunaqarfiit killilersornerini nunap pissusianut naleqqiullugu erseqqissumik killiliisoqarnissaanik aalajangiisoqarniarsimavoq.

1.3.2. NUNAQARFINNI NUNAMINERTANIK ATUISINNAASITSINERMUT MALERUAGASSAT PINGAARNERUSUT

Nunaqarfiit killingisa iluanni nunaminertanik atui-neq nunaminertanut *nunaqarfinnut pilersaarutini*




Fig. 4 - Nunaqarfiup killinga, Oqaatsut




Fig. 5 - Nunaqarfiup killinga, Qeqertaq

ilaasunut taamaallaat nunaminertanut innimin-
niikkanut Ilimanap, Oqaatsut, Qeqertap Saqqallu
nunaqarfinnut pilersaarutaanni aalajangiussani
kiisalu nunaqarfinnut pilersaarutit nunaminertanik
atuisinnaanermut maleruagassia najoqqutaralugit
pissaaq, imm. 2 innersuussutigineqarpoq.

Nunaminertanut *Saqqami imermik pissarsivittut
nunaminertanut pallitsaaliukkatut killiliussamut*
ilaasunut imermik mingutsitsisinnaasunik illunik,
qimmiutinik, inuutissarsiorfinnik, sullissivinnik as-
singisaannillu imaluunniit atortussianik ilioq-
qaavinnik peqaqqusaanngilaq. Imermik pissarsior-
nermut sanaartukkat pisariaqartinneqartut taamaal-
laa sananeqarsinnaapput.

Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut allat

inatsisiliornermut allanut tunngatillugu sernissui-
nermut imaluunniit isumannaallisaanermut kille-
qarfilikkat (tankeqarfiit, mittarfiit assigisaallu) nu-
naminertat akisussaavigineqarnerat nunaminerta-
mut maleruagassat qaqugukkulluunniit atuuttut na-
joqqutaralugit ingerlanneqassapput. Nunaminertat
sanaartorfigeqqusaanngitsut suuneri nunaqarfinnut
pilersaarusianni nassuiarneqarput, imm. 2 innersuus-
utigineqarpoq.

Nunaqarfinni nunaminertat allat eqqarsaatigalu-
git taamaallaat telemut, sumiissusersiornermut
aammalu ledninginik attavilersuinermit atortunut
kiisalu immikkoortut piniarnermut sunngiffimmulu
sukisaarsarnermut atornerannut sanaartukkat
pisariaqartitat annikitsuinnaat nunaminertamik
atuisitsinermi akuerineqarsinnaapput.




Fig. 6 - Nunaqarfiup killinga, Saqqaaq

1.4. ILLOQARFIIT NUNAQARFIILLU AVATAANNI SOQUTIGISARISAT

1.4.1. INATSIITIGUT TOQQAMMAVIGISAQ

Nunaminertat atornerannik pilersaarusiomerannullu nalunaarut nr. 23 18.11.1992-imeersumi § 22 na-joqqutaralugu kommunalbestyrelse nunaannarmi nunaminertanik illoqarfiit nunaqarfiillu avataan-
niittunik pissarsisitsisinnaavoq. Nunaminertanut nunaannarmeersunut pilersaarutit Naalakkersuisut akuerisussaavaat. Naalakkersuisut akuersinerisigut Naalakkersuisut nunaminertanut akisussaassusaat kommunalbestyrelsemut nuunneqarsinnaavoq.

1.4.2. IMMIKKOORTUT SOQUTIGISARISAT

Kultureqarnermut sunngiffimmilu sammisanut politikkimut quppersagaq 1-imi nassuiarneqartunut atatillugu kommunemut pilersaarutit immikkoortut soqutigisarisaat makku siunissami immikkoortunut pilersaarusiornissamut ilanngussassatut tikkuarpai, figur 7 innersuussutigineqarpoq:



Fig. 7 - Soqutigisarisaat




Fig. 9 - Nunatarsuaq, 1:50.000

- 1 - Itilliup ilua, takorn. illuaqqiorfissaq (fig. 8),
- 2 - Nunatarsuaq, takorn. illuaqqiorfissaq (fig. 9),
- 3 - Kangerluarsuk, takorn. illuaqqiorfissaq (fig. 10),
- 4 - Kangersuneq, illuaqqiorfissaq (fig. 11),
- 5 - Qaamavik-Niaqornaq, illuaqqiorfissaq (fig. 12),
- 6 - Paakitsoq, illuaqqiorfissaq (fig. 13),
- 7 - Appat, atuariup tammaarsimaarfissaa (fig. 14),
- 8 - Ataa, illuaqq. aamma takorn. atugassaq (fig. 15)
- 9 - Ege, takorn. illuaqqiorfissaq (fig. 16), kiisalu
- Kangia aamma Paakitsoq, nunat allanngutsaali-
ukkatut/eriagisassatut atugassat

Kangiata Paakitsullu nunataannut tunngasut kul-
turimut sunngiffimmilu sammisanut pilersarusiaq
innersuussutigineqarpoq, quppersagaq 1, imm.
2.9.3., figur 1, tassani immikkoortoq takutinne-
qarluni.




Fig. 8 - Itilliup Ilua, 1:50.000

Pilersarusiorfissatut pisariaqartitat annertusiartor-
neri ilutigalugit kommunalbestyrelsep immikkoortut
killilersorneri sukumiinerusut suliarissamaarpai.

Pilersarusiornermut toqqammavimmut uunga ata-
tillugu nunaannarmi pilersarusiorfissatut nu-
naminertanik annerusunik tikkuaanissamut ima-
luunniit killilersuinissamut pisariaqartitsisoqan-
ngilaq. Nunaannarmili soqutigisarisat tunngavi-
lersornerisigut, pingaarnerusutut takornariartitsi-
nermik ineriartortitsineq, atortussiassatut aammalu
imeq atorlugu innaallagissiorfissatut periarfissat
eqqarsaatigalugit naatsorsuutigisariaqarpoq pisa-
riaqartitsilersoqarumaarnera.




Fig. 10 - Kangerluarsuk, 1:50.000



Fig. 11 - Kangersuneq, 1:50.000



Fig. 12 - Qammavik - Niaqornaq, 1:50.000




Fig. 13 - Paakitsoq, 1:50.000

Nordø 




Fig. 14 - Appat, 1:50.000




Fig. 15 - Ataa, 1:50.000




Fig. 16 - Ege, 1:50.000

2. NUNAQARFINNUT PILERSAARUTIT

- 2.1. Nunaqarfimmut pilersaarut, Ilimanaq**
- 2.2. Nunaqarfimmut pilersaarut, Oqaatsut**
- 2.3. Nunaqarfimmut pilersaarut, Qeqertaq**
- 2.4. Nunaqarfimmut pilersaarut, Saqqaq**

2.1. NUNAQARFIMMUT PILERSAARUT, ILIMANAQ

2.1.1. PISSUTSIT ATUUTTUT

Ilimanaq kommunemi nunaqarfiit kujallersaraat.

Sullissiviit piusut sanaartukkallu pingaarnert kiisalu illut ataasiakkaat eriagisassatut isigineqartut nuna-tarlut allanngutsaaliugaq nunaqarfimmut pilersaarummi takuneqarsinnaavoq, fig. 1.

2.1.2. NUNAQARFIMMUT PILERSAARUTIP PINGAARNERUSUTUT ILUSAA

Nunaqarfimmi pilersaarutip nunaminertap qitiusup avannaani kujataanilu tamanut atugassatut *illulior-at marluk* inniminneerpai.

Nunaminertaq *tamanut atugassaq* ataatsimut ator-neqartunik pingaarnernik imaqarpoq, tulattarfik, illut niuvertarfitoqqap eqqaani nuna allanngutsaaliugaq, taakkulu saniatigut teknikkikkut atortorissaarutit soolu tankeqarfik, innaallagissiorfik tarajuiaavillu.

Nunaqarfimmut pilersaarutip nunaminertaq anner-tooq *inuussutissarsiutinut* inniminneerpai: Nunami-nertamiipput nioqqutissiorfik tulattarfillu.

Nunaqarfimmut pilersaarutit nunaminertat marluk *ataatsimut ator-neqarsinnaasutut* inniminneerpai. Kujammut iliveqarfik atuuttoq taassumallu alline-ommissaanut periarfissat, aammalu nunaqarfiup ki-ta...ungaani qeqartaq aalisakkanut panersiivittut il.il.

Taakku saniatigut nunaqarfimmut pilersaarutip nu-naminertat pingasut *immikkut atugassatut* inni-minneerpai. Kangimut qulimiguulimmut mittarfim-mut avannamullu nunaminertaq eqqaavittut ator-neqartussaq. Kiisalu oqaluffiup inissisimanera nuna-minertami sanaartorfigeqqusaanngitsumi illuliatut immikkoortinneqartutut aalajangersaavigineqarpoq. Kiisalu nunaqarfimmut pilersaarutip *aqqusernit pi-ngaarnert* aalajangersaavigai, taakku angallanne-rup tungaatigut aqqusaagassanik pingaarnernik at-taviliisuullutik taamaalillutillu avannaatungaani eqqaavimmut, kujataatungaani inuussutissarsiute-qarfimmut kangiatungaani qulimiguullip mittar-fianut sioqqanillu piaavimmut nunaqarfiup qeqqa-niit najugaqarfittaaniillu atassusiillutik.

2.1.3. NUNAMINERTANIK ATUINISSAMUT MALERUAGASSAT

Ilimanamut nunaqarfimmut pilersaarusiarni nuna-minertat nunaqarfimmut pilersaarummi nunami-nertanik inniminniinnermut ataanilu nunaminertap ator-nissaanut maleruagassanut akerliusunik ator-neqaqqusaanngillat.

Ilimanamut nunaqarfimmut pilersaarusiarni nuna-minertat taamaallaat kommunalbestyrelsep nuna-minertanut atuisinnaalersitsinnermut maleruagassiai naapertorlugit ator-neqarsinnaapput.

Allaassuteqarnerit annikitsuinnarmik pingaarutillit akuerineqarsinnaapput. Annertunerusumik pingaa-ruteqarlutik allaassuteqarnerit kommunemut pilersaarusiarni ilassutliornissamik pisariaqartitsipput. Inatsisitigut akuerineqartumik atuineq atuunner-misut ingerlatiinnarneqarsinnaavoq.

Suliat atuuttut inatsisitigut akuerineqartut alline-qarsinnaapput suliaq ataani atuinissamut najoqqu-tassianut akerliugaluarpalluunniit, suliap immik-koortortap nunaqarfimmut pilersaarusiarni aalaja-ngiiffiginiarneqartup qanoq issusaa siunertaalu annertuumik allannguuteqarfiginngippagu.

Nunaqarfimmut pilersaarutip nunaminertanik inni-minniissutit makku aalajangersarpai:

Najugaqarfigisatut immikkoortortat:

7 ha-p missaa illuliorfissatut ammasutut innimin-nerneqarpoq, tassaniissinnaallutik illut ataasiakkaat affarleriillu ataatsimik 1,5-imillu quleriillit ha-mut inissianut 10-15-init amerlanerunngitsunik i-nissaqassuseqartoq. Najugaqarfigisatut immik-koortortani atortussiat tamanit ator-neqarsinnaasut ilanngunneqarsinnaapput.

Nutaamik illuliaq silatimigut qisuttaqassaaq qali-pakkanik, qaliaa annermik 45 gradinik uingas-suseqarluni pappialarsuarmillu qallersugaassalluni.

Illut akornanni qaarsoq nunaminertallu naaffigi-neqarsimasut allanngutsaaliorneqassapput eqqaa-

vigineqaqqusaanngillallu. Annikitsumik illut eqqaanni aneerasaartarfiit, salliarnartat, pinnguarterfiit atisanillu panersiisarfiit sananeqarsinnaapput.

Ataatsimut atugassat:

Ataatsimut atugassaapput makku: pisiniarfik, paaqqinnittarfiit assigisaallu, allaffeqarfik, sullissiviit assigisaallu. Ataatsimut atugassatut 3 ha-it missaat inniminnerneqarpoq. Illuliornermi quleriillit marluk sinnissanngilaat.

Illuliornermi nutaani sananeqaatsimikkut, atortutigit qalipaattigullu sanaartukkat pioreersut ingammik illut eriagisarisat eqqarsaatigalugit tulluussarneqassapput.

Qaarsut nunaminertallu naaffigineqarsimasut sapinngisamik allanngutsaaliorneqassapput eqqaavigineqaqqusaanngillallu.

Inuussutissarsiutinut immikkoortorta:

Inuussutissarsiutinut siunertanut ilaapput tunisassiorfik, nioqqutissiorneq assigisaallu. Inuussutissarsiutinut siunertanut 2 ha-it missaat inniminnerneqarput, taakkununga ilaallutik umiartornermut tunngasunut atortussiat tunisassiorfillu. Immikkoortumi sanaartukkat nutaat sanaartukkanut pioreersunut tulluarsarneqassapput.

Nunaminertanik atuisitsinermi najoqqutassat avatangiisip sunniivigisinnaaneranik pinaveersaartitsinermik qulakkiisut aalajangersarneqassapput.

Teknikkikkut pilersuinnermik ingerlatsiviit inuussutissarsiutinut nunaminertaniitinneqarsinnaapput.

Nunaminertat ataatsimut atorneqarsinnaasut:

Nunaminertat ataatsimut atorneqarsinnaasut tassaapput nunaminertat ataatsimut atugassaasutut ilusillit, tassaallutik iliveqarfik, timersortarfik, aalisakkanik panersiivik assigisaallu. Nunaminertat immikkut inniminnerneqarput aappaa aalisakkanut panersiivissaq 2 ha-it missaat (qeqertaq nunaqarfiup kitaatungaaniittoq) iliveqarfimmullu, katillugu 1 ha-ip missaa.

Nunaminertat immikkoortup ingerlanneqamissaa-

nut atortunut taamaallaat sanaartorfigineqassapput.

Immikkut atugassat::

Immikkut atugassaniipput angallannermut pilersuinnermullu ingerlatsiviit annertuut, eqqaaviit, ujarrassiorfiit assigisaallu. Nunaminertanik qulimiguulimmut mittarfissatut eqqaavissatullu inniminniisoqarpoq. Nunaminertat taamaallaat siunertanut immikkoortut siunertanut taasanut pisariaqartitaannut atorneqassapput.

Nunaminertanik atuisinnaalersitsinerni najoqqutassat avatangiisip sunniivigisinnaaneranik pinaveersaartitsinermik qulakkiisut aalajangersarneqassapput.

Oqaluffiup inigata qulakkeernissanut nunaminertaq, nunaminertami sanaartorfiunngitsumi sanaartukkatut immikkoortutut inniminnerneqarpoq.

Aqqusineqarfik pingaarneq:

Nunaminertanik atuisinnaalersitsinerni aqqusermit piusut allineqarnissaannut, nunaqarfimmut pilersaarummi takutinneqartutulli periarfissaqarnissaq qulakkeerneqassaaq.

Immikkoortut atorneqanngitsut:

Immikkoortut atorneqanngitsut tassaapput nunaqarfiup iluani nunaminertat nunaminertanut inniminniinnermut qulaani taaneqartunut ilaangitsut. Immikkoortut atorneqanngitsut taamaallaat telemut, sumiissusersiornermut aammalu ledninginik attavilersuinnermut atortunut kiisalu immikkoortut piniarnermut sunngiffimmulu sukisaarsarnermut atonerannut nunaminertamillu atuisitsinermi sanaartukkat pisariaqartitat annikitsuinnaat akuerineqarsinnaapput.

Allanngutsaaliuinnermut eriagisaqartitsinermullu tunngasut:

Allanngutsaaliuinnermut immikkoortorta illullu eriagisassatut isigineqartut kultureqarnermut sunngiffimmilu sammisanut pilersaarusiame tikkuarneqarput. Eriagisariaqartunut tunngatillugu aserfallatsaaliuineq aammalu sanaartueqqinneq ilasinerlu taamaallaat illut ilusitoqaat, atortussiai illullu ilusilersorneri ataqqillugit suliarineqassapput.

Sanaartorfigeqqusaanngitsut:

Nunaminertat nunaqarfimmut pilersaarummi qulimiguulinnut mittarfiup tankeqarfiullu eqqaani sanaartorfigeqqusaanngitsutut takutinneqartut immikkoortortanut aalajangersakkat qaqugumulluunniit atuuttut unioqqutillugit atorneqaqqusaanngillat.

Nunaqarfiup kangiitungaani qulimiguulinnut mittarfiimmut isumannaallisaanermut killiliussaq Naalagaaffiup Timmisartornermut Quillersaqarfiata inunnik timmisartukkut angallassinermut najoqqutassiorneri naapertorlugit aalajangersarneqarput. Najoqqutassiaq Kalaallit Nunaata Mittarfeqarfimmit akisussaaffigineqarput. Quppersakkap tunuataungaani S-10 innersuussutigineqarpoq.

Nunaqarfiup avannamut kitaatungaani tankeqarfik kaajallallugu nunaminertaq ammaloqisaaq 20 minik radiusilik isumannaallisaanermut killiliussatut aalajangersarneqarpoq. Imerpalasut ikuallajasut pillugit nalunaarusiaq nr. 9 06.03.1987-imeersoq tunngavigalugu killiliussaq aalajangersarneqarpoq. Nalunaarutit Namminersornerullutik Oqartussat ataanni Peqqinnissamut Avatangiisimullu Pisortaarfimmit akisussaaffigineqarput. Quppersakkap tunuatungaani S-22 innersuussutigineqarpoq.

Ilimanap kujammut kangiitungaani imeqarfimmut pallitsaaliukkatut killingititaq nunaqarfiup killinganut nunaqarfimmulluunniit pilersaarusiarnut a unngilaq. Quppersakkap tunuatungaani S-13 innersuussutigineqarpoq.

- boligområder
nåvugaaqarfiit
- havne- og erhverv
umiars. inuussutissar-
siutinullu atugassat
- fælles formål
ataatsimut atugassat
- klausuleret zone
sanaartorfigeq-
qusaanngitsut
- fælles friareal
-nuna ataatsimut atome-
qarsinnaasoq

12

14

6

13

11

4

1

3

5

10

15

8

16

9

7

2

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ILIMANAQ - 1:2.500

Bevaringsværdige bygninger /
Illut eriaqisassatut naatsorsuussat

- 1 : B-803 : lager / quersuaq
- 2 : B-804 : fiskehus / aalisagaasivik
- 3 : B-806 : lager / quersuaq
- 4 : B-807 : bestyrerbolig / niuvertupjllua
- 5 : B-808 : lager / quersuaq
- 6 : B-810 : kirke / oqaluffik
- 7 : B-827 : trankogeri / orsunik
siatsiviusimasooq

Service og tekniske anlæg /
Sullissinikkut teknikkikkullu ingerlatat

- 8 : elværk / innaallagissiorfik
- 9 : skole / atuarfik
- 10 : butik og kajanlæg / pisiniarfik
umiarsualiviialik
- 11 : mødehus / ataatsimiittarfik
- 12 : dump / eqqaavik
- 13 : tankanlæg / tankeqarfik
- 14 : helistop / qumiliguulimmut mittarfik
- 15 : omvendt osmose anlæg / tarajuaavik
- 16 : fællesværksted / sannavik ataatsimooruss.

2.2. NUNAQARFIMMUT PILERSAARUT, OQAATSUT

2.2.1. PISSUTSIT ATUUTTUT

Oqaatsut ilulissat avannaanni 20 km-it inulaat-siarlugit inissisimapput.

Sullissiviit piusut sanaartukkallu pingaarnerit kiisalu illut ataasiakkaat eriagisassatut isigineqartut nuna-tarlut allanngutsaaliugaq nunaqarfimmuṭ pilersaarummi takuneqarsinnaavoq, fig. 1.

2.2.2. NUNAQARFIMMUT PILERSAARUTIP PINGAARNERUSUTUT ILUSAA

Nunaqarfimmuṭ pilersaarutip avannaani kitaanilu tamanut atugassatut *illuliorfissaq* inniminneerpaa. Illuliorfissatut immikkoortumiipput nunaqarfiup allaffia aammalu atuarfik/naalagiartarfik.

Nunaminertaq *tamanit atorineqarsinnaasutut* inniminniigaq ilaatigut takornarianut inissiisarfirmmik ikaartarfimmillu puttasumik imaqarpoq.

Nunaminertaq *inuussutissarsiorfinnuṭ* inniminniigaq tunisassiorfirmmik, tulattarfimmik, pisiniarfimmik kiisalu teknikkikkut pilersuinnermut atortunut innaallagissiorfirmmik tarajuaavimmillu imaqarpoq. Nunaminertartaq uuliat nappartaannut inissiisarfeqarpoq.

Ataatsimut atorineqarsinnaasutut nunaqarfimmuṭ pilersaarutip nunaminertat iliveqarfimmuṭ atuut-tumut taassumalu allineqarnissaanut periarfissat inniminnerpai.

Taakku saniatigut nunaqarfimmuṭ pilersaarutip sanaartorfiusup avannaani nunaminertaq eqqaavissatut inniminnerpaa (*immikkut atugassaq*). Kommune-mut pilersaarusiap suliarinerata ingerlanneranut atatillugu eqqaaviup tungaanut aqqusinniornissaq isummerfigineqarumaarpoq. Taassuma saniatigut siunissami qulimiguullip mittarfissaa tassungalu aqqusineq isummerfigineqassaaq.

Taamaattumik nunaqarfimmuṭ pilersaarutip *aqqu-sernit pingaarnerit* nunaqarfimmuṭ pilersaarummi nunaqarfimmi immikkoortut ingerlatsiviusut pingasut taamaallaat attavilerpai.

2.2.3. NUNAMINERTANIK ATUINISSAMUT MALERUAGASSAT

Oqaatsunut nunaqarfimmuṭ pilersaarusiame nunaminertat nunaqarfimmuṭ pilersaarummi nunaminertanik inniminniinnermut ataanilu nunaminertap atornissaanut maleruagassanut akerliusunik atorneqaqqusaanngillat.

Oqaatsunut nunaqarfimmuṭ pilersaarusiame nunaminertat taamaallaat kommunalbestyrelsep nunaminertanut atuisinnaalersitsinnermut maleruagassai naapertorlugit atorneqarsinnaapput.

Allaassuteqarnerit annikitsuinnarmik pingaarutillit akuerineqarsinnaapput. Annertunerusumik pingaaruteqarlutik allaassuteqarnerit kommunemut pilersaarusiame ilassutuliornissamik pisariaqartitsipput. Inatsisitigut akuerineqartumik atuineq atuunnermisut ingerlatiinnarneqarsinnaavoq.

Nunaqarfimmuṭ pilersaarutip nunaminertanik inniminniissutit makku aalajangersarpai:

Najugaqarfigisatut immikkoortortat:

8 ha-ip missaa illuliorfissatut ammasutut inniminnerneqarpoq, tassaniissinnaallutik illut ataasiakkaat affarleriillu ataatsimik 1,5-imillu quleriililit hamut inissianut 10-15-init amerlanerunngitsunik inissaqassuseqartoq. Najugaqarfigisatut immikkoortortani atortussiat tamanit atorineqarsinnaasut ilanngunneqarsinnaapput.

Nutaamik illuliaq silatimigut qisuttaqassaaq qalipakkanik, qaliaa annermik 45 gradinik uingassuseqarluni pappialarsuarmillu qallersugaassalluni.

Illut akornanni qaarsoq nunaminertallu naaffigineqarsimasut allanngutsaaliorneqassapput eqqaavigineqaqqusaanngillallu. Annikitsumik illut eqqaanni aneerasaartarfiit, salliarnartat, pinnguartarfiit atisanillu panersiisarfiit sananeqarsinnaapput.

Ataatsimut atugassat:

Ataatsimut atugassaapput makku: pisiniarfik, paaq-qinnittarfiit assigisaallu, allaffeqarfik, sullissiviit assigisaallu. Ataatsimut atugassatut 2 ha-it missaat inniminnerneqarpoq. Iluliormermi quleriillit marluk sinnissanngilaat.

Iluliornemi nutaani sananeqaatsimikkut, atortutigit qalipaattigullu sanaartukkat pioreersut ingammik illut eriagisariisat eqqarsaatigalugit tulluussarneqassapput.

Qaarsut nunaminertallu naaffigineqarsimasut sapinngisamik allanngutsaaliorneqassapput eqqaavigineqagqusaanngillallu.

Inuussutissarsiutinut immikkoortortaq:

Inuussutissarsiutinut siunertanut ilaapput tunisassiorfik, nioqqutissiorneq assigisaallu. Inuussutissarsiutinut siunertanut 2 ha-it missaat inniminnerneqarput, taakkununga ilaallutik tunisassiorfiit, pisiniarfik teknikkikkullu pilersuinnermut ingerlatsiviit. Immikkoortumi sanaartukkat nutaat sanaartukkanut pioreersunut tulluarsarneqassapput.

Nunaminertanik atuisitsinnermi najoqqutassat avatangiisip sunniivigisinnaaneranik pinaveersaartitsinnermik qulakkiisut aalajangersarneqassapput. Teknikkikkut pilersuinnermik ingerlatsiviit inuussutissarsiutinut nunaminertaniitinneqarsinnaapput.

Nunaminertat ataatsimut atorineqarsinnaasut:

Nunaminertat ataatsimut atorineqarsinnaasut tassaapput nunaminertat ataatsimut atugassaasutut ilusillit, tassaallutik iliveqarfik, timersortarfik, aalisakkanik panersiivik assigisaallu. Nunaminertaq nunaqarfiup kujataatungaaniittoq iliveqarfimmut katillugu 1 ha-ip missaa immikkut inniminneerneqarpoq. Nunaminertat immikkoortup ingerlanneqarnissaanut atortunut taamaallaat sanaartorfineqassapput.

Immikkut atugassat:

Immikkut atugassaniipput angallannermut pilersuinnermullu ingerlatsiviit annertuut, eqqaaviit, ujarrassiorfiit assigisaallu. Nunaminertamik eqqaavissatut inniminniisoqarpoq.

Nunaminertat taamaallaat eqqaaveqarnermut immikkoortumi siunertanut pisariaqartitaanut atorineqassapput. Nunaminertanik atuisinnaalersitsinnermi najoqqutassat avatangiisip sunniivigisinnaaneranik pinaveersaartitsinnermik qulakkiisut aalajangersarneqassapput.

Aqqusineqarfik pingaarneq:

Nunaminertanik atuisinnaalersitsinnermi aqqusernit piusut allineqarnissaanut, nunaqarfimmut pilersaarummi takutinneqartutulli periarfissaqarnissaq qulakkeerneqassaaq.

Immikkoortut atorineqanngitsut:


Immikkoortut atorineqanngitsut tassaapput nunaqarfiup iluani nunaminertat nunaminertanut inniminniinnermut qulaani taaneqartunut ilaanngitsut. Immikkoortut atorineqanngitsut taamaallaat telemut, sumiissusersiornermut aammalu ledninginik atavilersuinnermut atortunut kiisalu immikkoortut piniarnermut sunngiffimmulu sukisaarsarnermut atornerannut nunaminertamillu atuisitsinnermi sanaartukkat pisariaqartitat annikitsuinnaat akuerineqarsinnaapput.

Allanngutsaaliuinnermut eriagisaqartitsinnermullu tunngasut:

Allanngutsaaliuinnermut immikkoortortaq illullu eriagisassatut isigineqartut kultureqarnermut sunngiffimmilu sammisanut pilersaarusiimi tikkuarneqarput. Eriagisariaqartunut tunngatillugu aserfallatsaaliuineq aammalu sanaartueqqinneq ilasinerlu taamaallaat illut ilusitoqaat, atortussiai illullu ilusilersorneri ataqqillugit suliarineqassapput.

Sanaartorfieqqusaanngitsut:

Nunaqarfimmut pilersaarummi immikkoortumi sanaartorfieqqusaanngitsumi nunaminertat immikkoortumut maleruagassat qaqugukkulluunniit atuuttut unioqqutillugit atorineqagqusaanngillat. Tankeqarfimmut isumannaallisaneermut killigitataq nunaminertaq tankeqarfimmit 20 meterit ungaluisoq aalajangiunneqarpoq. Quppersakkap tunuataungaani isumannaallisaneermut killigitataq S-23 innersuussutigineqarpoq.









OQAATSUT - 1:2.500

Bevaringsværdige bygninger I
 Dlut erigisassatut naatsorsuus-
 sat:
 1: B-62: pakhus / nioqutissaasivik
 2: B-66: kontor / allaffik
 3: B-111: forsamlingshus / katersor-
 tarfik

4: B-122: pisiniarfik
 Sullissivittut teknikkikkullu
 ingerlatsiviit:
 5: produkt. anlæg nioqutissiorfik
 6: elværk / innaallagissiorfik
 7: skolekapel / atuarfik naalagiar-

tarfik
 8: anløbsbro / talittarfik
 9: omv. osmoseanlæg / tarajuaavik
 10: bygdekonto / pisiniarfik
 11: bygdekonto / nunaqarfiup
 allaffia
 12: affaldsplads / eqqaavik



2.3. NUNAQARFIMMUT PILERSAARUT, QEQERTAQ

2.3.1. PISSUTSIT ATUUTTUT

Qeqertaq Ilulissat avannaanni 90 km-it missaannik ungasitsigisumiippoq.

Sullissiviit piusut sanaartukkallu pingaarnert kiisalu illut ataasiakkaat eriagisassatut isigineqartut nuna-tarlu allanngutsaaliugaq nunaqarfimmut pilersaarummi takuneqarsinnaavoq, fig. 1.

2.3.2. NUNAQARFIMMUT PILERSAARUTIP PINGAARNERUSUTUT ILUSAA

Nunaqarfimmi pilersaarutip nunaminertap qitiusup avannaani kangianilu tamanut atugassatut *illuliorfissaq* inniminneerpaa.

Nunaminertaq *tamanut atugassamiipput* atuarfik oqaluffillu, aammalu illu sullissiviullunilu ataatsi-miittarfissaq tassani inissinneqassaaq.

Nunaqarfimmut pilersaarutip nunaqarfiup kujataa-tungaani nunaminertaq *inuussutissarsiuteqarfinnut* atugassanngortippaa. Tassaniipput tunisassiorfik, tulattarfiit, ikaartarfik puttasooq, pisiniarfik aammalu teknikkikkut pilersuineramik ingerlatsiviit (im-mikkoortup kitaatungaani innaallagissiorfik tarajuaavillu nutaaq, kiisalu qeqqani teleqarfik imeqarfillu kangimullu uuliamut tankeqarfik).

Nunaqarfimmut pilersaarutip *ataatsimut ator-neqarsinnaasutut* iliveqarfik taassumallu alline-qarnissaanut periarfissat inniminneerpai.

Taakku saniatigut nunaqarfimmut pilersaarutip nu-naminertat marluk *immikkut atugassatut* aappaa qulimiguulimmut mittarfimmut aappaalu eqqaavimmut inniminneerpai.

Kiisalu nunaqarfimmut pilersaarutip *aqqusernit pingaarnert* aalajangersaavigai, taakku angal-lannerup tungaatigut aqqusaagassanik pingaarnemik attaviliisuullutik taamaalillutillu avannaatungaani eqqaavimmut qulimiguullillu mittarfianut atassu-siillutik. Kommunemut pilersaarutip suliarinerata ingerlanneranut atatillugu iliveqarfiup tungaanut aqqusinniornissamut nunaminertamik innimin-niinnissaq isummerfigineqarumaarpoq.

2.3.3. NUNAMINERTANIK ATUINISSAMUT MALERUAGASSAT

Qeqertamut nunaqarfimmut pilersaarusiame nuna-minertat nunaqarfimmut pilersaarummi nuna-minertanik inniminniinnermut ataanilu nunaminertap atornissaanut maleruagassanut akerliusunik ator-neqaqqusaanngillat.

Qeqertamut nunaqarfimmut pilersaarusiame nuna-minertat taamaallaat kommunalbestyrelsep nuna-minertanut atuisinnaalersitsinnermut maleruagassiai naapertorlugit ator-neqarsinnaaapput.

Allaassuteqarnerit annikitsuinnarmik pingaarutillit akuerineqarsinnaaapput. Annertunerusumik pingaa-ruteqarlutik allaassuteqarnerit kommunemut pilersaarusiame ilassutiornissamik pisariaqartitsipput. Inatsisitigut akuerineqartumik atuineq atuunner-misut ingerlatiinnarneqarsinnaavoq.

Nunaqarfimmut pilersaarutip nunaminertanik inni-minniissutit makku aalajangersarpai:

Najugaqarfigisatut immikkoortortat:

5 ha-p missaa illuliorfissatut ammasutut innimin-nerneqarpoq, tassaniissinnaallutik illut ataasiakkaat affarleriillu ataatsimik 1,5-imillu quleriillit ha-mut inissianut 10-15-init amerlanerunngitsunik inissaqassuseqartoq. Najugaqarfigisatut immik-koortortani atortussiat tamanit ator-neqarsinnaasut ilanngunneqarsinnaaapput.

Nutaamik illuliaq silatimigut qisuttaqassaaq qali-pakkanik, qaliaa annermik 45 gradinik uingas-useqarluni pappialarsuarmillu qallersugaassalluni.

Illut akornanni qaarsoq nunaminertallu naaffigi-neqarsimasut allanngutsaaliorneqassapput eq-qaavigineqaqqusaanngillallu. Annikitsumik illut eqqaanni aneerasaartarfiit, salliarnartat, pinngu-arterfiit atisanillu panersiisarfiit sananeqarsinnaaapput.

Ataatsimut atugassat:

Ataatsimut atugassaapput makku: pisiniarfik, paaq-

qinnittarfiit assigisaallu, allaffeqarfik, sullissiviit assigisaallu. Ataatsimut atugassatut 2 ha-it missaat inniminnerneqarpoq. Illuliormi quleriillit marluk sinnissanngilaat.

Illuliormi nutaani sananeqaatsimikkut, atortutigit qalipaaticigullu sanaartukkat pioreersut ingammik illut eriagisarisat eqqarsaatigalugit tulluussarneqassapput.

Qaarsut nunaminertallu naaffigineqarsimasut sapinngisamik allanngutsaaliorneqassapput eqqaavigineqaqusaanngillallu.

Inuussutissarsiutinut immikkoortortaq:

Inuussutissarsiutinut siunertanut ilaapput tunisassarfik, nioqqutissiorneq assigisaallu. Inuussutissarsiutinut siunertanut 3 ha-it missaat inniminnerneqarput, taakkununga ilaallutik umiartornermut tunngasunut atortussiat, tunisassiorfit teknikikkullu pilersuinnermut ingerlatsiviit. Immikkoortumi sanaartukkat nutaat sanaartukkanut pioreersunut tulluussarneqassapput.

Nunaminertanik atuisitsinermi najoqqutassat avatangiisip sunniivigisinnaaneranik pinaveersaartitsinermik qulakkiisut aalajangersarneqassapput.

Teknikkikkut pilersuinnermik ingerlatsiviit inuussutissarsiutinut nunaminertaniitinneqarsinnaapput.

Nunaminertat ataatsimut atorneqarsinnaasut:

Nunaminertat ataatsimut atorneqarsinnaasut tassaapput nunaminertat ataatsimut atugassaasutut ilusillit, tassaallutik iliveqarfik, timersortarfik, aalisakkanik panersuivik assigisaallu. Nunaminertaq ataatsimut atorneqarsinnaasoq katillugu 1 ha-ip missaa iliveqarfimmut inniminnerneqarpoq.

Nunaminertat immikkoortup ingerlanneqarnissanut atortunut taamaallaat sanaartorfigineqassapput.

Immikkut atugassat:

Immikkut atugassaniipput angallannermut pilersuinnermullu ingerlatsiviit annertuut, eqqaaviit, ujarsassiorfiit assigisaallu. Nunaminertanik qulimiguulimmut mittarfissatut eqqaavissatullu inniminnii-

soqarpoq. Nunaminertat taamaallaat siunertanut immikkoortut siunertanut taasanut pisariaqartitaannut atorneqassapput.

Nunaminertanik atuisinnaalersitsinerni najoqqutassat avatangiisip sunniivigisinnaaneranik pinaveersaartitsinermik qulakkiisut aalajangersarneqassapput.

Aqqusineqarfik pingaarneq:

Nunaminertanik atuisinnaalersitsinerni aqqusernit piusut allineqarnissaannut, nunaqarfimmut pilersaarummi takutinneqartutulli periarfissaqarnissaq qulakkeerneqassaaq.

Immikkoortut atorneqanngitsut:

Immikkoortut atorneqanngitsut tassaapput nunaqarfiup iluani nunaminertat nunaminertanut inniminniinnermut qulaani taaneqartunut ilaanngitsut. Immikkoortut atorneqanngitsut taamaallaat telemut, sumiissusersiornermut aammalu ledninginik attavilersuinnermut atortunut kiisalu immikkoortut piniarnermut sunngiffimmulu sukisaarsarnermut atortonerannut nunaminertamillu atuisitsinermi sanaartukkat pisariaqartitat annikitsuinnaat akuerineqarsinnaapput.

Allanngutsaaliuinnermut eriagisaaqartitsinermullu tunngasut:

Allanngutsaaliuinnermut immikkoortortaq illullu eriagisassatut isigineqartut kultureqarnermut sunngiffimmilu sammisanut pilersaarusiimi tikkuarneqarput. Eriagisariaqartunut tunngatillugu aserfallatsaaliuineq aammalu sanaartueqqinneq ilasinerlu taamaallaat illut ilusitoqaat, atortussiat illullu ilusilersorneri ataqqillugit suliarineqassapput.

Sanaartorfigeqqusaanngitsut:

Nunaminertat nunaqarfimmut pilersaarummi qulimiguulinnut mittarfiup tankeqarfiullu eqqaani sanaartorfigeqqusaanngitsutut takutinneqartut immikkoortortanut aalajangersakkat qaqugumulluunniit atuuttut unioqqutillugit atorneqaqquusaanngillat.

Nunaqarfiup kangiatungaani qulimiguulinnut mittarfimmut isumannaallisaanermut killiliussaq

Naalagaaffiup Timmisartormut Qullersaqarfiata inunnik timmisartukkut angallassinermut najoqqutassiorneri naapertorlugit aalajangersarneqarput. Najoqqutassiaq Kalaallit Nunaata Mittarfeqarfianit akisussaaffigineqarput. Quppersakkap tunua-tungaani S-11 innersuussutigineqarpoq.

Tankeqarfimmik kaajallaasumik nunaminertaq ammaloqisaaq 20 m-inik radiusilik isuman-naallisaanermut killiliussatut aalajangersarne-qarpoq. Imerpalasut ikuallajasut pillugit nalunaarusiaq nr. 906.03.1987-imeersoq tunngavigalugu killiliussaq aalajangersarneqarpoq. Nalunaarutit Namminersomerullutik Oqartussat ataanni Peq-qinnissamut Avatangiisimullu Pisortaqarfimmit akisussaaffigineqarput. Quppersakkap tunuatu-ngaani S-24 innersuussutigineqarpoq.

QEQERTAQ - 1:2.500

Bevaringsværdige bygninger /
Illut erigissassat naatsorsuussat

- 1: B-38 : lager / quersuaq
- 2: B-40 : pakhus / nioqutissaasivik
- 3: B-41 : reklingehus / qullukkanik panersiivik
- 4: B-43 : kulhus / aamaruutissaasivik

Service og tekniske anlæg /
Sullissinikkut teknikkikkullu ingerlatat

- 5 : produktionsanlæg / nioqutissiorfik
- 6 : elværk / innaallagissiorfik
- 7 : skole / atuarfik
- 8 : kirke / oqaluffik
- 9 : mødehus / ataatsimiittarfik
- 10 : butik / pisiniarfik
- 11 : tankanlæg / tankeqarfik
- 12 : helistop / qulimiguulimmut mittarfik
- 13 : vandtank / tanki imiisivik
- 14 : omvendt osmose anlæg / tarajuaavik
- 15 : affaldsplads / eqqaavik
- 16 : anløbsbroer / talittarfiit marluk
- 17 : fællesværksted / sannavik ataatsimooruss.

boligområder
najuqaarfik

fælles formål
ataatsimut atugassat

havne- og erhverv
umiars. inuussutissar-
siutinullu atugassat

fælles friareal
nuna ataatsimut ator-
neqarsinnaasoq

klausuleret zone
sanaartorfigeq-
qusaanngitsaq



2.4. NUNAQARFIMMUT PILERSAARUT, SAQQAQ

2.4.1. PISSUTSIT ATUUTTUT

Saqqaq Ilulissat avannaanni 100 km-it missaannik ungasissusilimmiippoq.

Sullissiviit piusut sanaartukkallu pingaarnert kiisalu illut ataasiakkaat eriagisassatut isigineqartut nuna-tarlul allannugtsaaliugaq nunaqarfimmut pilersaarummi takuneqarsinnaavoq, fig. 1.

2.4.2. NUNAQARFIMMUT PILERSAARUTIP PINGAARNERUSUTUT ILUSAA

Nunaqarfimmi pilersaarutip *illuliorfissat* sisamat minneerpai. Nunaminertani taakkunani pingasut nunaminertami qitiusumi immikkoortumi ataatsimut atorneqartussatut inniminneersimasumiipput, sisamaat nunaqarfiup kangiataungaani qulimiguulimmut mittarfimmut qanittuulluni.

Nunaminertami *ataatsimut atugassatut* inniminniikkamiipput illu sullissivik/ataatsimiittarfik, nunaqarfiup allaffii, pisiniarfik, atuarfik oqaluffillu, kiisalu ikaartarfik puttasooq.

Nunaqarfimmut pilersaarutip nunaqarfiup kitaatungaani nunaminertaq *inuussutissarsiteqarfinnut* atugassanngortippaa, tassaniippullu tunisassiorfik, tulattarfik aammalu teknikkikkut pilersuinnermik ingerlatsiviit (innaallagissiorfik tankeqarfillu 1994-ii. allineqartoq).

Nunaqarfimmut pilersaarutip *ataatsimut atorneqarsinnaasutut* iliveqarfik taassumallu allineqarsinnaanut periarfissat inniminneerpai.

Taakku saniatigut nunaqarfimmut pilersaarutip nunaminertat sisamat *immikkut atugassatut* inniminneerpai. Avannamut kangimut qulimiguulimmut mittarfimmut nunaminertaq, eqqaavissatut nunaminertaq, ikualaavissamut nunaminertaq kiisalu nunaqarfiup avannaani nunaminertaq ujarassiorfittut sioqqanillu piiiaffittut atorneqartussaq. Kommunemut pilersaarutip suliarinerata ingerlanneranut atatillugu eqqaaveqarfiup nutaamut nuunneqarsinnaanera isummerfigineqarumaarpoq.

Kiisalu nunaqarfimmut pilersaarutip *aqqusernit pingaarnert* aalajangersaavigai, taakku angallannerup tungaatigut aqquasaagassanik pingaarnernik attaviliisuullutik taamaalillutillu avannaatungaani eqqaavimmut, qulimiguulinnut mittarfimmut inuussutissarsiteqarfimmullu atassusiillutik. Kommunemut pilersaarutip suliarinerata ingerlanneranut atatillugu eqqaaveqarfiup nuusinnaaneranut tunngatillugu aqqusernup ingerlarnyata ilanera/allanngornera aammalu ikuallaasarfimmut aqqusinniornissamut pisariaqartitsinnermut atatillugu isummerfigineqarumaarpoq.

2.4.3. NUNAMINERTANIK ATUINISSAMUT MALERUAGASSAT

Saqqamut nunaqarfimmut pilersaarusiarni nunaminertat nunaqarfimmut pilersaarummi nunaminertanik inniminniinnermut ataanilu nunaminertap atornissaanut maleruagassanut akerliusunik atorneqaqqusaanngillat.

Saqqamut nunaqarfimmut pilersaarusiarni nunaminertat taamaallaat kommunalbestyrelsep nunaminertanut atuisinnaalersitsinnermut maleruagassiai naapertorlugit atorneqarsinnaapput.

Allaassuteqarnerit annikitsuinnarmik pingaarutillit akuerineqarsinnaapput. Annertunerusumik pingaaruteqarlutik allaassuteqarnerit kommunemut pilersaarusiarni ilassutilliornissamik pisariaqartitsipput. Inatsisitigut akuerineqartumik atuineq atuunnermisut ingerlatiinnarneqarsinnaavoq.

Nunaqarfimmut pilersaarutip nunaminertanik inniminniissutit makku aalajangersarpai:

Najugaqarfigisatut immikkoortortat:

10 ha-ip missaa illuliorfissatut ammasutut inniminneqarpoq, tassaniissinnaallutik illut ataasiakkaat affarleriillu ataatsimik 1,5-imillu quleriillit hamut inissianut 10-15-init amerlanerunngitsunik inissaqassuseqartoq. Najugaqarfigisatut immikkoortortani atortussiat tamanit atorneqarsinnaasut ilanngunneqarsinnaapput.

Nutaamik illuliaq silatimigut qisuttaqassaaq qalipakkanik, qaliaa annermik 45 gradinik uingasuseqarluni pappialarsuarmillu qallersugaassalluni.

Illut akornanni qaarsoq nunaminertallu naaffigineqarsimasut allanngutsaaliorneqassapput eqqaavigineqaqqusaanngillallu. Annikitsumik illut eqqaanni aneerasaartarfiit, salliarnartat, pinnguarterfiit atisanillu panersiisarfiit sananeqarsinnaapput.

Ataatsimut atugassat:

Ataatsimut atugassaapput makku: pisiniarfik, paaqqinnittarfiit assigisaallu, allaffeqarfik, sullissiviit assigisaallu. Ataatsimut atugassatut 3 ha-it missaat inniminnerneqarpoq. Illuliornermi quleriillit marluk sinnissanngilaat.

Illuliornermi nutaani sananeqaatsimikkut, atortutigut qalipaattigullu sanaartukkat pioreersut ingammik illut eriagisarisat eqqarsaatigalugit tulluussarneqassapput.

Qaarsut nunaminertallu naaffigineqarsimasut sapinngisamik allanngutsaaliorneqassapput eqqaavigineqaqqusaanngillallu.

Inuussutissarsiutinut immikkoortortaq:

Inuussutissarsiutinut siunertanut ilaapput tunisassiorfik, nioqqutissiorneq assigisaallu. Inuussutissarsiutinut siunertanut 3 ha-it missaat inniminnerneqarput, taakkununga ilaallutik umiartornermut tunngasunut atortussiat tunisassiorfillu. Immikkoortumi sanaartukkat nutaat sanaartukkanut pioreersunut tulluarsarneqassapput.

Nunaminertanik atuisitsinermi najoqqutassat avatangiisip sunniivigisinnaaneranik pinaveersaartitsinermik qulakkiisut aalajangersarneqassapput.

Teknikkikkut pilersuinnermik ingerlatsiviit inuussutissarsiutinut nunaminertaniitinneqarsinnaapput.

Nunaminertat ataatsimut atorineqarsinnaasut:

Nunaminertat ataatsimut atorineqarsinnaasut tassaapput nunaminertat ataatsimut atugassaasutut ilusillit, tassaallutik iliveqarfik, timersortarfik, aalisakkanik panersiivik assigisaallu. Nunaminertat

immikkut inniminneerneqarput aappaa aalisakkanut panersiivissaq 2 ha-it missaat (qeqertaq nunaqarfiup kitaatungaaniittoq) iliveqarfimmullu, katillugu 1 ha-ip missaa.

Nunaminertat immikkoortup ingerlanneqamissaanut atortunut taamaallaat sanaartorfigineqassapput.

Immikkut atugassat:

Nunaminertat qulimiguulimmut mittarfissatut eqqaavissatullu inniminnerneqarput. Nunaminertat taamaallaat siunertanut immikkoortut siunertanut taasanut pisariaqartitaannut atorineqassapput.

Nunaminertanik atuisinnaalersitsinerni najoqqutassat avatangiisip sunniivigisinnaaneranik pinaveersaartitsinermik qulakkiisut aalajangersarneqassapput.

Aqqusineqarfik pingaarneq:

Nunaminertanik atuisinnaalersitsinerni aqqusernit piusut allineqarnissaannut, nunaqarfimmut pilersaarummi takutinneqartutulli periarfissaqarnissaq qulakkeerneqassaaq.

Immikkoortut atorineqanngitsut:

Immikkoortut atorineqanngitsut tassaapput nunaqarfiup iluani nunaminertat nunaminertanut inniminniinnermut qulaani taaneqartunut ilaangitsut. Immikkoortut atorineqanngitsut taamaallaat telemut, sumiissusersiornermut aammalu ledninginik attavilersuinnermut atortunut kiisalu immikkoortut piniarnermut sunngiffimmulu sukisaarsarnermut atornerannut nunaminertamillu atuisitsinermi sanaartukkat pisariaqartitat annikitsuinnaat akuerineqarsinnaapput.

Allanngutsaaliuinnermut eriagisaaqartitsinermullu tunngasut:

Allanngutsaaliuinnermut immikkoortortaq illullu eriagisassatut isigineqartut kultureqarnermut sunngiffimmilu sammisanut pilersaarusiame tikkuarneqarput. Eriagisariaqartunut tunngatillugu aserfallatsaaliuineq aammalu sanaartueqqinneq ilasinerlu taamaallaat illut ilusitoqaat, atortussiai illullu ilusilersorneri ataqqillugit suliarineqassapput.


Sanaartorfigeqqusaanngitsut:

Nunaminertat nunaqarfimmut pilersaarummi qulimiguulinnut mittarfiup tankeqarfiullu eqqaani sanaartorfigeqqusaanngitsutut takutinneqartut immikkoortortanut aalajangersakkat qaqugumulluunniit atuuttut unioqqutillugit atorneqaaqqusaanngillat.

Qulimiguulinnut mittarfiimmut isumannaallisaa-nērmut killiliusaaq Naalagaaffiup Timmisar-tornermut Qullersaqarfiata inunnik timmisartukkat angallassinermut najoqqutassiomeri naapertorlugit aalajangersarneqarput. Najoqqutassiaq Kalaallit Nunaata Mittarfeqarfimmit akisussaaffigineqarput. Quppersakkap tunuatungaani S-12 innersuussutigineqarpoq.

Tankeqarfik kaajallallugu nunaminertaq ammalooqisaaq 20 m-inik radiusilik isumannaallisaa-nērmut killiliussatut aalajangersarneqarpoq. Imerpalasut ikuallassat pillugit nalunaarusiaq nr. 9 06.03.1987-imeersoq tunngavigalugu killiliusaaq aalajangersarneqarpoq. Nalunaarutit Namminersornerullutik Oqartussat ataanni Peqqinnissamut Avatangii-simullu Pisortaarfimmit akisussaaffigineqarput. Quppersakkap tunuatungaani S-24 innersuussutigineqarpoq.

Nunaqarfiup avannaani nunaqarfiullu iluani nunaqarfimmut pilersaarutip imeqarfiit kaajallallugit pallitsaaliuinnermut killingititaq aalajangersarpaa, inuut 1, fig. 6-imi takutitatut. Pallitsaaliukkatut killingititaq Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 22.12.1988-imeersoq avatangiisit illersornissaat pillugit, inatsisartut peqqussutaannit nr. 7 13.05.1993-imeersumit allanngortitaasoq najoqqutaralugu aalajangersarneqarpoq. Quppersakkap tunuatungaani S-14 innersuussutigineqarpoq.



3. PINGAARNERUSUTUT ILUSILIUSSAQ, ILULISSAT

3.1. Illoqarfiup ilai qitiusullu ilusaa

3.2. Inissaqassuseq

3.3. Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut

3.1. ILLOQARFIUP ILAI QITIUSULLU ILUSAA

3.1.1. PINGAARNERUSUTUT ILUSILIUSSAP NUNAMINERTANIK INNIMINNINERA

Pingaarnerusutut ilusiliussaq figur 1A/B-imi takuneqarsinnaavoq Ilulissallu illoqarfiata nunataa tamakkiisumik sanaartorfiusoq aammalu nunatat pilersaarusiornermut piffissarititaasup iluani illoqarfiup ineriartorfissaatut inniminnèneqartut killilersorpai. Immikkoortut ataasiakkaat ilamerni nalunaarsorluakkat tullinnguuttumi immikkoortoq 5-imi, immikkoortunut pilersaarutit killilersornerini takuneqarsinnaapput.

Sullissiviit atuuttut pilersaarutigineqartullu aammalu ingerlatsiviit annertuut figur 2-imi takuneqarsinnaapput.

Soorlu takuneqarsinnaasutut umiarsualiveqarfik Qinnungunqualu Ilulissat avannamut illoqarfimmi sanaartorfigineranut pissusissamisoortumik kil-leqartitsivoq.

Tamatuma avannaani nunaminertat imarai ingerlatsiviit ataasiakkaat illoqarfimmut mittarfiup illoqarfiullu akornanni aqqusinermik pingaarnertutitami attavilerneqartut. Tassaapput Hotel Arctic, illoqarfiup iliveqarfia, eqqaavissuaq nutaaq mittarfillu.

Tamatuma kujataani nunaminertat imarai illoqarfiup ni sanaartukkat illoqarfiullu ilaani pingasuusutut isigineqarsinnaapput. Illoqarfiup ilaa avannarleq illoqarfiup qeqqa, sanaartukkat pisoqaanerpaat umiarsualiveqarfillu ilanngullugit, illoqarfiup ilaa kippassissoq najugaqarfinnik pisoqaanernik imaqartoq, kiisalu illoqarfiup ilaa kangilleq najugaqarfinnik nutaanerusunik pilersaarusiarmullu piffissarititami illoqarfiup ineriartortinnissaanut nunaminertassatut naatsorsuutigisanik imalik, figur 3 innersuussutigineqarpoq.

3.1.2. ILLOQARFIUP ILAA AVANNARLEQ

Illoqarfiup ilaani avannarlermi qitiutinneqarlutik inissisimasut tassaapput illoqarfimmut tamarmut qitiutinneqartoq pingaarneq immikkoortorlu eria-gisarititaq (immikkoortoq C-6). Immikkoortumiipput - immikkoortoq alla D-6 C-6-ip kitaa-

tungaaniittoq tapertaliullugu - sanaartukkat pisoqaanersat umiarsualivik tapullugu ineriartortinneqarsimasut niuvertarfitoqaaq tassani qiteralugu. Ul-lumikkut kommunep allaffeqarfik, KNI-p pisiniarfik iffiorfialu, katersugaasivik, aningaaseriviit pisi-niarfippaalu, paaqqinniffiit assigisaallu immik-koortumiipput. Taamaattumik nutaanik sanaar-tornissami immikkoortumi inissaq annikitsuinaavoq, akerlianilli ingerlatsiviit atuuttut ilaat al-lineqarnissaannut periarfissaqarluni.

Tamatuma kujataani immikkoortoq C-1-imi D-7-imilu KNI-p pisiniarfia allakkerivillu, kiisalu timersortarfik inissisimapput. Immikkoortoq illoqarfiup qeqqisa aappaattut taaneqarsinnaavoq.

Taamaattumik qitiusut marluk akornanni im-mikkoortoq Kussangajannguup sinaaniittoq (im-mikkoortoq C-8) aqquataavoq sulliviusoq aqqu-tigineqarluartorlu, illoqarfiup qeqqani ingerlatsiviit pingaarnerusut allineqarnissaannut periarfissa-qarluartoq. Attaveqartitsinissamik pinngortitsi-nissamut periarfissaqarpoq illoqarfiup qeqqani nunaminertanik eria-gisarisaatullu immikkoortorta-nik, tassa illoqarfiup ilaani avannaa- aamma kitaa-tungaani umiarsualiveqarfimmiit, illoqarfiup qeq-qaniit eria-gisarisaatullu immikkoortortaniit illo-qarfiup ilaata kujasinneraani KNI-p pisiniarfianut timersortarfimmullu.

Illoqarfiup ilaani kangillermiipput inunnik isu-maginninnermut ilinniarfik (immikkoortoq C-2), paaqqinniffiit inuussutissarsiuteqartullu sullivii ataasiakkaat.

Immikkoortoq kujammut najugaqarfeqarfimmik pisoqaasumit killilerneqarpoq (immikkoortoq A-15).

Napparsimmavik illoqarfiup ilaata kippasinner-saaniippoq.

3.1.3. ILLOQARFIUP ILAA KIPPASISSOQ

Atuarfik Mathias Storch illoqarfiup ilaata kangia-tungaaniippoq illoqarfiup ilaani avannarlermi illo-qarfiup qitiusumik ingerlatsivii qanimut ata-qati-galugit.




Fig. 1A - Ilulissat illoqarfiannut pingaarnerusutut ilusiliussaq




Fig. 1B- Ilulissat illoqarfiannut pingaarnerusutut ilusiliussaq

Immikkoortumiipput najugaqarfeqariaatsit assi-giinneqisut imarivai, taakkununga ilaallutik illut eqimattat pukkitsut, illut quleriiaat aammalu immikkoortoq illunik sananeqaatsimikkut assi-giiaanik sanaartorfiusoq illuni ataasiakkaani eriajisassatut soqutiginaateqarfiusoq.

Illoqarfiuttaaq ilaaniippoq aalisakkanik nioqqutis-siorfik, pisiniarfeqqat ataasiakkaat paaqqinnit-tarfiillu.

Angallanneq eqqarsaatigalugu immikkoortoq atassuteqaateqarpoq aqquserngup sangoriaanik uku aqqusinerallugit: Nuisariannugaaq, Illumiut, Mathias Storchip Aqq., Jørgen Sverdrupip Aqq., Qupalo-raarsuk aamma Pittoqqiup Aqq.

Pingaarnerusutut ilusiliussaq atuarfimmiit illoqar-fiup qeqqanut pisinnaat aqquaat aalajangerpai,

tassani illoqarfiup qeqqata ataqatigiinnera sakkor-tusarniarlugu aammalu atuartut aqquaat isuman-naatsut pilersinniarlugit.

Illoqarfiup ilaata immikkoortortaani kujallerpaami pingaarnerusutut ilusiliussaq nunaminertangaatsiaq qimmiisivittut aalajangersaavigaa.

Illoqarfiup ilaa tamarmi imaanut isikkivigittuuvoq.

Illoqarfiup kujammut kippasinneraani innaalla-gissiorfik nutaaq inissinneqarsimavoq (immik-koortoq E-2).

3.1.4. ILLOQARFIUP ILAA KANGILLEQ

Illoqarfiup ilaasa „pisoqqat“ marluk kujammut kangiataaanniippoq illoqarfiup ilaa nutaaq Qilakitsup immikkoortorta. Immikkoortumiipput




Fig. 2

najugaqarfittut illuliat nutaanerusut illuliassanullu aammalu paaqqinnittarfiliassanut nunaminertassamaatit pingaarnertit. Immikkoortoq sulī sanaartorfigineqarpoq. Atuarfik Jørgen Brønlund illoqarfiup ilaata kitaatungaaniippoq illoqarfiup ilaani avannarlermi illoqarfiup qitiusumik ingerlatsivii qanimut ataqatigalugit. Immikkoortoq angallannerup tungaatigut aqquernup sangoriaanik sulī ilalersomeqartumik illoqarfiup ilaata kangiatungaani Elisabeth Thomsenip Aqqutaanit illoqarfiup ilaata kitaatungaani Sermermiut Aqqutaanut atassuserneqartussamik pilersorneqarpoq.

Immikkoortoq A-17-imiiippoq KNI-p pisiniarfia illoqarfiup ilaani pisiniarfeqqat / pisiniarfiit ataasiakkaat paaqqinnittarfiillu marlussuit siammartit qapput. Immikkoortoq najugaqarfissatut immikkoortut nutaat saniatigut illoqarfiup sulīaqartitsisartut sanasul-lu immikkoortoqarfiat (immikkoortoq B-7) kiisalu ilinniagaqartunut atuarfiit assigisaallu (immikkoortut C-11 aamma C-12) ipput. Aammattaaq nunaminertaq immikkoortumi E-4-mi imiisivissamut inniminnerneqarpoq, aammalu immikkoortumi B-8-mi B-9-milu inuussutissar-

siutigalugu sullivimmik - ilaatigut ujaqqanik aserterivissamut - periarfissamik aalajangersaasoqassa. Asfaltiiorfik immikkoortoq B-8-miiippoq.

Pingaarnerusutut ilusiliussap illoqarfiup ilaatigut qimussinut aqutissatut nunaminertaq illoqarfiup ilaanik aqqusaarisoq annertoq aammalu tassunga tunngatillugu nunaminertaq annertoq qimmeqarfiususaaq aalajangersaavigai. Taamaalluni illoqarfiup ilaanik aqqusaarisumik nunamik attaveqartitsineq pitsaasoq najugaqarfinnut atuuttunut siunissamilu pilersinneqartussanut toqqaannartumik atassusiineq toqqaannartoq pilersinneqarpoq. Qimussit aqutaat qalerallinnik aalisarnermut tunngatillugit atorneqartarput.

Imerkik pissarsiorfittut immikkoortortamut pallisaaliuinnermut killingititaq kangimut sanaartoqqinnissamut killiliivoq. Kujammut nunatamut soqutigisaqaqaatit nunamik allanngutsaaliukkamik pilersitsinermit imaluunniit Kangianik eriagisasannortitsinermit attuumassuteqarnerup kujammut illoqarfimmik ineriartortitsinissamut periarfissanik killiliipput.




Fig. 3 - Illoqarfiup ilai pingaarnerusutullu ilusiliussaq

3.2. INISSAQASSUSEQ

Immikkoortut killeqarfillit ataasiakkaat inissaqassusii quppernermi uani skemaliatigut takutinneqarput.

Takuneqarsinnaasutut nunaminertani assigiinngitaartuni tamani pilersaarusiarnut piffissaliussap iluani ineriartornermut naammattutut nalilerneqartumik inissaqassuseqarpoq.

immikkoortut	imm. najugaqarfiit	annertussuseq	inissaqassuseq
A-1	ammasoq	2,3 ha	tamakk. atorneqarp.
A-2	eqimattaat/pukkitsut	2,4 ha	tamakk. atorneqarp.
A-3	eqimattaat/pukkitsut	1,9 ha	tamakk. atorneqarp.
A-4	eqimattaat	4,0 ha	tamakk. atorneqarp.
A-6	ammasoq	12,9 ha	aaqqissuussineq
A-9	ammasoq	8,4 ha	aaqqissuussineq
A-10	eqimattaat	2,9 ha	tamakk. atorneqarp.
A-11	ammasoq	4,5 ha	sanaartorfissat 2
A-13	ammasoq	7,7 ha	tamakk. atorneqarp.
A-14	ammasoq	6,0 ha	tamakk. atorneqarp.
A-15	ammasoq	4,2 ha	tamakk. atorneqarp.
A-16	eqimattaat	2,7 ha	sanaartorfissat 1
A-17	ammasoq	4,6 ha	sanaartorfissat 2
A-18	eqimattaat	6,0 ha	tamakk. atorneqarp.
A-19	ammasoq	3,0 ha	sanaartorfissat 35-t
A-20	akuleriissut	3,0 ha	illut 100-t missaat
A-21	akuleriissut	2,2 ha	illut 80-it missaat
A-22	eqimattaat	4,5 ha	illut 30-t missaat
A-24	ammasoq	4,3 ha	sanaartorfissat 2
A-25	eqimattaat/pukkitsut	4,8 ha	illut 70-it missaat
A-26	eqimattaat	4,1 ha	illut 110-t missaat
A-27	ammasoq	2,7 ha	illut 32-t missaat
A-28	ammasoq	2,1 ha	illut 20-t missaat

immikkoortut	umiars./inuuss. nunatal	annertussuseq	inissaqassuseq
B-1	umiarsualiveqarfik	15,0 ha	40% atorneqarpoq
B-3	umiarsualiveqarfik	5,1 ha	atorneqanngilaq
B-4	umiarsualiveq./marina	22,8 ha	atorneqanngilaq
B-5	inuussutissarsiuteqarfik	2,2 ha	50% atorneqarpoq
B-6	inuussutissarsiuteqarfik	0,4 ha	atorneqarpoq
B-7	inuussutissarsiuteqarfik	11,0 ha	sinn.: nunam. qulit
B-8	inuussutissarsiuteqarfik	4,0 ha	ilaa atorneqarpoq
B-9		2,2 ha	30% atorneqarpoq

immikkoortut	ataatsimut atugassat	annertussuseq	inissaqassuseq
C-1	KNI-p pisiniarfia	0,8 ha	tamakk. atorneqarp.
C-2	Inunn. isumag. ilinniartarfik	1,6 ha	60% atorneqarpoq
C-3	atuarfik-AMS	2,5 ha	tamakk. atorneqarp.
C-4	napparsimmavik	1,3 ha	tamakk. atorneqarp.
C-5	inuusuttut najugaat	3,7 ha	tamakk. atorneqarp.
C-6	illoqarfiup qeqqa	5,6 ha	sinn.: nunam. 3
C-8	illoqarfiup qeqqa	5,0 ha	40% atorneqarpoq
C-9	atuarfik-AJB	1,9 ha	60% atorneqarpoq
C-10	oqaluffik & katersugaas.	7,9 ha	aaqqissuunneqars.
C-11	ataatsimut atugassat	3,9 ha	atorneqanngilaq
C-12	ataats. atug./takornariart.	2,1 ha	30% atorneqarpoq
C-13	illusisarfik	2,0 ha	50% atorneqarpoq
C-14	oqaluffik	0,5 ha	tamakk. atorneqarp.

immikkoortut	sunngiffilmi atukkat / sanaartorfineqanngitsut	annertussuseq	inissaqassuseq
D-1	iliveqarfik	1,2 ha	matoqqavoq
D-2	qimmeqarfik	14,6 ha	tamakk. atorneq.
D-3	qimmeqarfik	4,3 ha	25% atorneqarp.
D-4	iliveqarfik	0,6 ha	matoqqavoq
D-5	iliveqarfik	0,4 ha	matoqqavoq
D-6	iliveqarfik	7,9 ha	30% atorneqarp.
D-7	ini timersortarfik il.il.	1,4 ha	80% atorneqarp.
D-8	timersortarfik (silami)	1,1 ha	tamakk. atorneq.

immikkoortut	immikkut atugaasut	annertussuseq	inissaqassuseq
E-1	innaallagissiorfik	0,3 ha	tamakk. atom.
E-2	innaallagissiorfik nutaaq	1,9 ha	60% atorneq.
E-3	imeqarfik	0,5 ha	tamakk. atom.
E-4	imiisivik	2,5 ha	atorneqanngilaq
E-5	annanik eqqaavik	0,7 ha	60% atorneq.
E-6	mittarfik, mittarfittaa	75,0 ha	25% atorneq.
E-7	mittarfik, allineqarnera	10,0 ha	atorneqanngilaq
E-8	mittarfik, antenne	3,8 ha	25% atorneq.
E-9	eqqaavik	6,5 ha	30% atorneq.
E-10	ujaqqerivik	15,0 ha	atorneqanngilaq
E-11	tankeqarfik	2,4 ha	tamakk. atom.

3.3. SANAARTORFIGEQQUSAANNGITSUT

Ilulissat illoqarfiani immikkoortut sanaartorfigeqqusaanngitsut tamarmik pingaarnerusutut ilusiussami, figur 1-imi takutinneqarput, taamaallaat isumannaallisaanermut immikkoortoq S-17 pinnagu. Annertussutsimittaaq sukumiinerusumik immikkoortoq 5-imi, immikkoortunut pilersaarutitut killingititani takutinneqarput.

Ingerlatsiviit makku eqqaat sanaartorfigeqqusaanngitsutut aalajangersagaapput:

Pallitsaaliugaq S-1 Ilulissanut imermik pissarsiorfittut immikkoortorta q inatsisartut peqqussutaat nr. 12 22.12.1988-imeersoq avatangiisit illersornisnnut tunngasoq najoqqutaralugu aalajangersaneqarpoq. Killinga imeqarfiusip nunataata killingata avataanut 30 meterimut inissinneqarpoq.

Immikkoortup iluaniissanngillat illut, qimminut inissiiviit, inuutissarsiutinik ingerlatsiviit, paaqqinnittarfiit assigisaallu, imaluunniit atortussianut imermik mingutsitsisinnaasunut ilioqqaaviit. Imermik pissarsiornermut ingerlatsivittut pisariaqartitat tassunga ilaannngillat.

Immikkoortoq Namminersornerullutik Oqartussat ataanni Peqqinnissamut Avatangiisinullu Pisortaqarfiup akisussaaffigaa.

Isumannaallisaanermut killingititaq S-4 tankeqarfiup eqqaa taanna kaajallallugu 50 meterinut aalajangiussaavoq. Isumannaallisaanermut immikkoortoq imerpalasunut ikuallajasunut nalunaarut nr. 9 06.03.1987-imeersoq tunngavigalugu aalajangiunneqarpoq.

Immikkoortoq Namminersornerullutik Oqartussat ataanni Peqqinnissamut Avatangiisinullu Pisortaqarfiup akisussaaffigaa.

Isumannaallisaanermut killingititaq S-6 qaartartuusiviup eqqaa. Isumannaallisaanermut immikkoortoq atortussianut qaartinneqarsinnaasut angallannerinut, tunniunnerinut, toqqortarinerinut, sananerinut atornerinullu ministeeriaqarfiup nalunaarutaa nr. 12 21.01.1986-imeersoq najoqqutaralugu aalajangiunneqarpoq.

Toqqorsiviup eqqaani pallitsaaliukkatut killingititaq kimmu 75 meterinik, kangimulli killeqanngitsumik imermik pissarsiorfittut immikkoortortamut attuumassuteqarnera pissutigalugu aalajangiunneqarpoq. Pallitsaaliukkap iluani nalinginnaasumik angallattoqaaqqusaanngilaq, illoqarnani ingerlatsiveqarnani toqqorsivimmut attuumassuteqanngitsunik imaluunniit atortussianik ikuallatsikkuminartunik imerlapalasunilluunniit ikuallajasanik ilioqqaaveqarani.

Immikkoortoq Inuutissarsiornermut, Angallannermut Pilersuinernullu Pisortaqarfimmit akisussaaffigineqarpoq.

Isumannaallisaanermut killingititaq S-7 mittarfiup eqqaani (mittarfiup qiterpiaanit assigiimmik tukimut 480 x 3.350 meterinut inissinneqartoq). Isumannaallisaanermut immikkoortoq Kalaallit Nunaanni mittarfinnut STOL-inut malittarisassat Naalagaaffiup Timmisartornermut Qullersaqarfiata inunnik timmisartuussisarnermut aalajangersagaanik toqqammaveqartut naapertorlugit aalajangersagaavoq.

Isumannaallisaanermut killingititap iluani illu-liomerit sanaartorerillu tamarmik Kalaallit Nunaanni Mittarfeqarfinnit akuerineqassapput. Killingititaq mittarfiup akornuteqanngitsumik aqqu-sarneqartamissaanik qulakkiisussaavoq.

Immikkoortoq Namminersornerullutik Oqartussat Kalaallit Nunaanni Mittarfeqarfinnit akisussaaffigineqarpoq.

Pallitsaaliukkatut killiliussaq S-15 mittarfiup eqqaani antenneqarfiup eqqaa. Immikkoortoq sumiiffik 650/534 qiteralugu kaajallaasumik 75 meterinik radiusilitut aalajangiussaavoq. Pallitsaaliukkatut killingititap antenneqarfik aserfallannissamut innaallagissallu naaralaarneranut illersussavaa.

Immikkoortoq Inuutissarsiutinut, Angallannermut Pilersuinernullu Pisortaqarfimmit akisussaaffigineqarpoq.

Pallitsaaliukkatut killiliussaq S-16 Inussussuarmi antenneqarfimmut. Immikkoortoq sumiiffinnut

marlunnut, 500/187 aamma 503/192-imut ammalortunut ataqatigiissunut 100 meterinik radiusilittut parabolantennet marluk qiteralugit aalajangiussaavoq. Pallitsaaliukkatut killingititap antenneqarfik aserfallannissamut innaallagissallu naaralaarneranut illersussavaa.

Immikkoortoq Inuutissarsiutinut, Angallanermut Pilersuinernullu Pisortaqarfimmit akisussaaffigineqarpoq.

Manissortat nalerimasut ulamertullu S-17 mittarfiup eqqaani. Manissortat Kalaallit Nunaanni mittarfinnut STOL-inut malittarisassat Naalagaaffiup Timmisartormermut Qullersaqarfiata inunnik timmisartuussisarnermut aalajangersagaanik toqqammaveqartut naapertorlugit aalajangersagaavoq, mittarfiullu eqqaani immikkoortoq nunaminertamik atuineramik aalajangersimasunik killiliiffiginnittoq nalunaarpaa. Ammalortut marluk mittarfiup qiterpiaanik aallaaveqartut sumiiffimmi 710/555-imi 4.000 aamma 5.500 meterinik radiuseqartut manissortamut aalajangersaavigineqarput. Killeqarfiup nalunaarpaa mittarfiup eqqaani kote 73-imut nalerimasumik ungasissuseq 4.000 meter aamma kote 148-mut qaffakkiartuaarluni ungasissuseq 5.500 meterimut. Manissortat mittarfiup akornuteqanngitsumik atorineqarnisaa qulakkiissavaat.

Manissortat pingaarnerusutut ilusiliussap nunap assingani takutinneqanngillat, pingaarnerusutulli ilusiliussami killeqarfiit tamaasa attuumavaat.

Immikkoortoq Namminersornerullutik Oqartussat ataanni Kalaallit Nunaanni Mittarfeqarfimmit akisussaaffigineqarpoq.

Nipiliornermut killingititaq S-18 mittarfiup eqqaani, tassani mittarfiup tungaanut tungaaniillu timmisartumik angallannermi nipiliornermik akornutaa sinnaallutik. Nipiliornermut killingititaq mittarfiup qeqqatigut titarniliami tallisami illuttut 700 meterinut aalajangiunneqarpoq.

Nipiliornermut killingititap iluani nipinik malussarissumik sanaartukkanik inissiisoqaqqusaanngilaq.

4. NUNAMINERTANIK ATUINISSAMIK AKUERSISSUTEQARNERMI NAJOQQUTASSAT

4.1. Kommunemut pilersaarusiap inatsisitigut najoqqutassartai

4.2. Najoqqutassat

4.1. KOMMUNEMUT PILERSAARUSIAPINATSISITIGUT NAJOQQUTASSARTAI

4.1.1. NUNAMINERTANIK AKISUSSAAFFIIT

Naalakkersuisut kommunemut pilersaarummik akuersineranni nunaminertat (illoqarfiup nunaqarfiillu iluini nunaminertat) killingi kommunalbestyrelsemit atuisinnaasitsinermut akuerisaqarfigisinnaasai aalajangiunneqarput.

Naalakkersuisut kommunemi nunaminertap sinerani (nunaannarmi) nunaminertamik atuisinnaasitsinermik akuersisinnaapput.

Nunaannarmi pilersaarussianut Naalakkersuisut akuersinerannut atatillugu kommunalbestyrelse illoqarfiup nunaqarfiillu avataanni nunaminertamik atuisinnaasitsinermut akuerinnittarnermik akisusaasunngortinneqarsinnaavoq.

4.1.2. PILERSAARUSIORNEQ NUNAMINERTALLU ALLAFFISSORNERTAI

Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni nr. 23-mi 18.11.1992-imeersumi, nunaminertanik atuinermut pilersaarusiornermullu tunngasumi, nalunaarummik nr. 43-mik 15.11.1994-imik allanngortinneqartumik peqqussutit naapertorlugit kommunalbestyrelse pisussaataaavoq:

- Kommunemut pilersaarutip piviusunngortinnissamik sulissuteqassalluni, tassunga ilaalluni nuna inertanik atuisinnaasitsinermik akuersissuteqartarnek, §10 innersuutigineqarpoq.

- Kommunemut pilersaarut pisariaqartinneqartoq naapertorlugu nutartertassallugu, §11 innersuutigineqarpoq.

- Immikkoortunut pilersaarusiortassalluni kommunemut pilersaarutip piviusunngortinnissaanut tamakku pisariaqartinneqarpata, §13, imm. 2 innersuutigineqarpoq.

- Immikkoortunut pilersaarusiortassalluni annertunerusunut pingaarnerusunulluunniit illuliornerit imaluunniit sanaartornerit nunaminertassaannik akuersineqartigagu, aammalu sanaartukkat annerit pingaarnerrilluunniit piiannnginneranni, §13, imm. 3 innersuutigineqarpoq.

- Illoqarfiup iluani tamatigut illoqarfiup ineriartornissaanut pisariaqartinneqartoq matussuserniarlugu nunaminertanik immikkoortut pilersaarusiukkanik peqartuarnissaa qulakkeersimanissaa, §13, imm. 4 innersuutigineqarpoq.

- Kommunep pilersaarusiormeranut aammalu illuliornissamut piareersaananut naapertuuttumik nunaminertat soorliit nunaminertanik atuisinnaalersinneqarnissaannik naatsorsuutigineqarsinnaaneri tamanut saqqummiuttuartassallugu, §41 innersuutigineqarpoq.

Najoqqutassat taakku nassatarivaat kommunalbestyrelse kommunemut pilersaarusiamut naapertuuttumik atugassamut nunaminertamik atuisinnaalersitsineq nalunaarutigisassammagu, aammalu pisariaqassappat atuinissamut eqqarsaatigisap piviusunngortinnissaanut pisariaqartinneqassappat immikkoortumut pilersaarusiamik saqqummius-sinissaminut pisussaatinneqarluni.

Kommunalbestyrelsep atuinissaq immikkoortumut pilersaarusiaq naapertorlugu pisinnaanngitsoq, naak kommunemut pilersaarummik akerliunngikkaluartoq inerteqqutigisinnaavaa. Inerteqqut taamaallaat ukiumik ataatsimik sivilissuseqartussaavoq ataa-siaannarlunilu peqqussutigineqarsinnaalluni, §15 innersuutigineqarpoq.

Nunaminertamut atuinissamut akuersissutinut najoqqutassat pingaarnert nalunaarummi qulaani taaneqartumi takuneqarsinnaapput, kapitali 4-mi aamma 5-mi.

4.2. NUNAMINERTANIK ATUISINNAASITSINERMI NAJOQQUTASSAT

Nunaminertanik atuisinnaanermut pilersaarusiornermullu nalunaarummi §§-it 2 aamma 6 naapertorlugit kommunemut pilersaarusiarni kommunep illoqarfianut nunaqarfiinullu ataatsimut nunaminertanik atuisinnaasitsinermut najoqqutassat aalajangersaavigineqassapput. Najoqqutassat qulakkiissavaat qinnuteqaatit assigiiaartumik suliarineqartarnissaat, kommunemut pilersaarummi anguniakkat piviusunngortinnissaannut peqataassallutik kiisalu illuliornissanut piareersaanermut aningaasartuutit, illoqarfiullu ineriartorneranut aningaasanut tunngasutigut pingaaruteqartuusut allat agguataarnissaat.

Nalunaarutip qulaani eqqartukkap §-ianut 6-imut tunngatillugu Ilulissat kommuneanni illoqarfiinmi nunaqarfiinilu nunaminertanik atuinissamut akuersissuteqartarni najoqqutassat makku aalajangiunneqarput:

4.2.1. NUNAMINERTAMIK ATUISINNAALERSITSINEQ

§1. Kommunemut pilersaarusiarni illoqarfiata nunaqarfiisalu iluini nunaminertani nunaminertanik atuisinnaatitaaneq najoqqutassani makkunani allamik allassimasoqanngippat kommunalbestyrelsemit akuersissuteqarnermik toqqammaveqartussaavoq.

§2. Nunaminertamik aammalu illumik atuinissamut allannguut aammalu nunaminertamut atuisinnaanermut akuersissummik allamut tunniussineq kommunalbestyrelsemit akuersissuteqarnermik toqqammaveqartussaavoq.

§3. Nunaminertamik atuneq annikitsoq - piffissami qaammatit marluk ataallugit - avatangiisimullu akornusersuisuunngippat akuersissummik peqqaartigani ingerlanneqarsinnaavoq. Nunaminertamik atuinernut annertuunut pingaarnerusunulluunniit qaammatit marluk ataallugit ingerlanneqartussanut kommunalbestyrelse nunaminertamik atuinissamik qinnuteqaammik akuersissuteqaqqusinnaavoq.

§4. Nunaminertamik atuinissamut akuersissutip

atorneqarnissaata killingaa ukiut marluk. Illuliornissamut akuersissuteqarnermut qinnuteqaat nunaminertamik atuisinnaasitsinermut akuersissuteqaareernerup kingorna kingusinnerpaamik ukioq ataaseq killingalugu tunniunneqarsimassaaq. Nunaminertamik atuisinnaanermut akuersissuteqaareernerup kingorna kingusinnerpaamik ukiut marluk killingalugit atuilemmissamut qinnuteqaat tunniunneqarsimassaaq. Illuliornissani imaluunniit sanaartornissani immikkut ittumik annertussusilinni suliap naammassineqarnissaanut atuinissamut piffissarititami nalinginnaasumit, ukiunik marlunnik sivisussusilimmik sivisunermik immikkut akuersissummik pisoqarsinnaavoq nunaminertamik atuinissamut qinnuteqaammik piffissarititanik uppersaatinik ilanngussilluni qinnuteqartoqarpat.

§5. Nunaminertamik atuisinnaanermut akuersissut piffissarititap iluani atorneqanngippat atorunnaassaaq. Illuliornissamut akuersissut atorunnaarsinneqarpat nunaminertamittaaq akuersissut atorunnaassaaq. Akuersissut piffissarititamik qaangiuttoortoq nunaminertamik atuinissamut qinnuteqaatit nutaatut qinnuteqaatigineqarsinnaavoq.

4.2.2. NUNAMINERTAMIK ATUINISSAMUT QINNUTEQAAT

§6. Nunaminertamik atuinissamut qinnuteqaat kommunalbestyrelsemit skemamut, Ilulissat kommuneanit tunniunneqartumut allattorlugi tunniunneqarsinnaavoq. Nunaminertamik atuinissamut qinnuteqaat minnerpaamik makkuninnga ilaqartinneqassaaq:

1. Sumiissutsimut pilersaarusiarni, qinnuteqaatit sumiinneranik annertussusianillu takutitsisoq.
2. Sumut atornissaanut nalunaarut.
3. Titartakkatigut siunnersuut, isikkuanik atortusanillu nassuiaatitalik.
4. Teknikkip tungaatigut iveritigassanik nalunaarut.
5. Tamakku saniatigut sukumiinerusumik nassuiaatigeqquneqarsinnaapput:
 - toqqammaviliornissamut sananeqaataanullu mallittarisassarissat suuneri,
 - qalipaatiit suunissaannut siunnersuutit,
 - qinnuteqaatigisap piviusunngortinnissaanut

piffissaliussaq, kiisalu

- paasissutissat allat, tamatuma ataani aningaasanut tunngasut qinnuteqaatip piviusunngortinnissaanut/-tissinnaaneranut uppersaasiussallugit pisariaqartut.

§7. Nunaminertamik atuinissamut qinnuteqaatit naammaginatut paasissutissartaqanngitsut qaammatini pingasuni nunaminertamik inniminnerneqarallarsinnaapput paasissutissat pissarsiariniarneri utaqqiisaa.

§8. Nunaminertamik inniminniineq §7-imi killingitap qaangernerani atorunnaarsinneqassaaq.

4.2.3. QINNUTEQAATIP SULIARINERA

§9. Qinnuteqaatit sammisamut ataatsimiititaliamit, kommunalbestyrelsemit pisinnaatitaasumit suliareneqassapput.

§10. Qinnuteqaatit takkussuunnertik ilutigalugu suliareneqassapput. Nunaminertamut qinnuteqaatit ataatsikkoornerisigut akuersissuteqarneq qinnuteqartut akomanni makitsinikkut aalajangerneqassaaq. Nunaminertamut akuersissutigineqareersumut nutaamik qinnuteqartoqarpit piffissamik atuinissamik sivitsorsaanissamut qinnuteqaat akuerineqassanngilaq. Tamanna nunaminertamut inniminnerneqareersumut suli sanaartorfiulinnngitsumut aamma atuuppoq.

§11. Qinnuteqartup nunaminertamik atuinissamut akuersissuteqarnissamut piumasaqaatit pisariaqartinneqartut naammassisimappagit taanna nunaminertamik atuinissinnaanermik noqqaassuteqarsinnaavoq. Kommunalbestyrelseli qinnuteqaat itigartissinnaavaa nunaminertap atornissaanut toqqammavigisaq allannngortinniarnaqarpit. Atueqqusaannginneq taamaallaat ukiumi ataatsimi peqqussutaasinnaavoq killingitallu najoqqutassiornerinik nutaanik immikkoortumullu pilersaarusiamik nutaamik malitseqartussaalluni.

§12. Illumik pisinermigut imaluunniit kingornussinermigut piginnilertoq nutaaq tamatigut nunaminertamik atuinissamut akuersissuteqarnissamut siulliususaassuseqarpoq.

§13. Kommunalbestyrelsep nunaminertamik atui-

nissamut qinnuteqaatit teknikkip, aningaasat imaluunniit pissutsit allat tungaasigut piviusunngorsinnaanngissorisani itigartissinnaavai.

§14. Kommunemut pilersaarutit killingititanut najoqqutassiaani aalajangiussanik imaluunniit immikkoortumut pilersaarusiamik atorunnaarsitsigallarnerit kommunalbestyrelsemit pisussanngortinneqarsinnaapput pissusiuppata pingaaruteqannginnerit pilersaarutit taaneqartut malittarisassaanut akerliunngitsut. Atorunnaarsitsineq sanilerisanut pingaaruteqartuuppat tamanna sanilit imaluunniit sunnerneqartut allat atorunnaarsitsinerup imaanik nassuiaanneqareernerisa aammalu atorunnaarsitsinermut akerliliinissamut piffissaleereemerup siusinnerpaamik ullut 14-it kingorna atulersinneqarsinnaavoq.

§15. Nunaminertamik atuinissamut qinnuteqaatit kommunemut pilersaarutit killingititanut najoqqutassiaanut aalajangiussanut aammalu sanaartornissamut tulleriinnilersuinerup naapertuuttut immikkoortumut pilersaarusiorsimannnginneq tunngavigalugu itigartinneqarsinnaanngillat. Taamaalinerani kommunalbestyrelse immikkoortumut pilersaarusiamik pisariaqartinneqartumik saqqummiussinissaminut pisussaataavoq.

4.2.4. NUNAMINERTAMIK ATUISINNAALERSITSINERMUT PIUMASAQAATIT

§16. Nunaminertamik atuisinnaalersitsinermut tunngatillugu kommunalbestyrelsep piumasaqaatit imatut imaqartut aalajangiussarai:

1. Nunaminertamik atuiineq.
2. Nunaminertap atornissaanut ukiumi marlunnik piffissaliineq.
3. Illuliornissamut piareersaanermut aningaasartuutit akiliinissamut aalajangersakkat tassani tunngavissut kommunemut pilersaarusiap ilassutaanut atatillugu saqqumippata imaluunniit illuliornissamut piareersaanermut suliassamut pineqartumut akiliinissamut maleruqaqqusami tamanit misissorneqarsinnaasumi aalajangiunneqarsimappat.
4. Ingerlatsivinnut tamanit atorneqartunut atassuteqalernissamut piumasaqaat.
5. Atuisinnaanermut piginnaassuseqarnerup atorunnaarsinneqarsinnaanera.

§17. Qinnuteqaat immikkoortumut pilersaarummi naammaginangitsumik suliarineqarsimasunik nassataqartitsippat kommunalbestyrelsep makku-nunnga piumasaqaatinik ilassuteqarsinnaavoq:

1. Angallannermut aammalu aqutiginnissinnaanermut pissutsit.
2. Ruujurit ledningillu aqutaasa sumiissusaat.
3. Kommunemut pilersaarutip piviusunngortinnisaanut pissutsit allat pingaaruteqartut.

§18. Nunaminertap atornissaanuttaaq kommunalbestyrelsep piumasarivaa pissutsit makku malittarineqarnissaat:

1. Illuliornerup imaluunniit sanaartornerup naam-massinerani avatangiisit peqqissaartumik aqqis-suuteqqinnissaat salinnissaallu.
2. Sanaap naammaginartumik aserfallatsinnaveersaarnissaa.
3. Nunaminertamik, illumik imaluunniit ingerlatsivimmik atuisup imaluunniit piginnittup avatangiisit ittujaarsimatissagai salissimatillugillu.
4. Nunaminertanut immikkut ittunut piumasaqaatit atugassarissalluunniit allat malittareqquneqassapput.

Piumasaqaatinik atuuttunik nunaminertamik atuisoq malittarinngippat nunaminertamik atuisitsineq atorunnaarsinneqarsinnaavoq. Ingerlatsivik imaluunniit illu atulersimatillugu kommunep saliisarneq aserfallatsitsinaveersaernerlu peqqussutiginnaavai.

4.2.5. NUNAMINERTANIK ATULERSITSINERIT TAMANUT NALUNAAARUTIGINERI

§19. Nunaminertanik atuilersitsineqannginnerani nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaatit akuerineqartut minnerpaamik ullut 14-it sioqqullugit kommunep allaffiani / nunaqarfiup allaffiani tamanut saqqummiunneqassapput. Saqqummiussineq maalaaruteqarsinnaanermut periarfissanik, nunaminertanik atuinermik pilersaarusiornermillu nalunaarutip §48-miittut najoqqutaralugit ilaqartinneqassaaq.

§20. Nunaminertanut atuisinnaalersitsinernut isorinnissuteqartoqarpas tamakku qinnuteqaatip

suliarineranut ilaatinneqassapput.

§21. Nunaminertamik atuinissamut qinnuteqaat sanilinit allanulluunniit soqutiginaateqarsorinarpat kommunalbestyrelse allakkatigut toqqaannartumik paasissutissiisinnaavoq.

§22. Nunaminertamik atuinissamut qinnuteqaatit saqqummiunniissaat pinngitsoortinneqarsinnaavoq immikkoortumut pilersaarusiaqarpas imaluunniit nunaminertanik atuisitsineruppata soqutiginaateqanngitsut.

§23. Nunaminertanik atuisinnaalersitsinerit nalunaarutigineqartut, piumasaqaatillu taakkununga ilaasut tamanut saqqummiunneqassapput. Saqqummiussineq maalaaruteqarsinnaanermut periarfissanik, nunaminertanik atuinermik pilersaarusiornermillu nalunaarutip §48-miittut najoqqutaralugit ilaqartinneqassaaq. Tamannali nunaminertanik atuisinnaalersitsinernut imaluunniit ingerlatsivinnut pingaernerusuunngitsunut aammalu atuisinnaareernermut tunngatillugu nunaminertanik atuisinnaalersitsinernut atuutinngilaq.

4.2.6. NUNAMINERTANIK ATUISINNAALERSITSINERIT NALUNAARSORNERI

§24. Nunaminertanik atuisinnaalersitsinerit tamarmik kommunemi allattuiffimmi nalunaarsorneqassapput. Siusinnerusukut atuisinnaalersitsinerit nalunaarutigineqarsimasut pisinnaasitsinerit tunniunneranni, immikkoortunut pilersaarusiornit suliarineranni, qinnutiginninnikkut kiisalu nutarsaanikkut nalunaarsorneqassapput. Nunaminertat nalunaarsornerisa makku imarissavaat:

1. Piginnaatitaanermik piginnittoq.
2. Inissisimanera, annertussusaa atugaaneralu.
3. Nunaminertamik atuisinnaalersitsinermut piumasaqaatit.

§25. Nalunaarsuinerit tamarmik Kalaallit Nunaanut qitiusumik nunaminertanik nalunaarsuiffimmut nalunaarutigineqassapput.

4.2.7. IMMIKKUT ITTUT

§26. *Qimmeqarfuit* qimmeqarfigisassatut immikkoortinneqartuni uninngaannartussat immikkoor-

tumut killilersukkamut innersuunneqassapput. Sumiiffimmi aalajangersimasumi nunaminertamik atuinissamut akuersissummik peqqaarani aammalu kusanartumik aserujaatsumillu sananeqartunik, qalipanneqartunik aserfallatsaaliukkanillu illuaqqiortoqarsinnaavoq annerpaarnik 6 m²-imik angissusilimmik, ikaaliortoqarsinnaalluni panersii-vimmik 6 m²-imik aammalu qimminut ungaluuk-kiortoqarsinnaalluni 12 m²-imik.

Qimmeqarfinni annertunerusunik nappaasoqarnis-saanik kissaateqartoqarpasunga nunaminertamik atuinissamut qinnuteqartariaqarpoq.

Immikkoortuni najugaqarfigisani qimmeqarfilinni qimminut inissiisarfiit immikkoortumi najugalin-r⁻⁻⁻ immikkoortinneqarput. Najugalik qimme-q⁻⁻⁻utilik allamut nuuppat qimmeqarfik aamma nuunneqassaaq.

§27. *Angallatinut inissiiviit* tamatigut piffissami aalajangersimasumi atuutsinneqartarput. Angalla-tinik inissiineq qaammatinik marlunnik sivikinne-ruppat nunaminertamik atuisinnaasitsinermut akuersissut pisariaqanngilaq. Sivisunerusumilli inissiissagaanni pisariaqartinneqarpoq. Taamaattuni nunaminertanik atuisinnaalersitsinerit sivisussut-simik paasissutissaqassaaq.

Illunik immikkuullarissunik piginnittoq imaluunniit atuisoq umiatsiamik ataatsimik angallammillu a-taatsimik annerpaamik 10 meterinik angissusilim-r⁻⁻⁻ illupeqqaani inissiisinnaavoq, taamaaliormermi inissitaq sanilinut ajoqutaanngippat aammalu ungasissutsinut ikuallannermullu peqqussutinut naapertuuttuuppat.

Illuaqqat allallu angallatinut inissiinernut attuu-massuteqartut nunaminertamik atuisinnaanermut akuersissuteqartussaapput.

Kommunep angallatinut inissiiffissatut toqqagaan-nut piumasunut angallatinik inissiisoqaral-larsinnaavoq inissiivimmi torersuunissaanik isumaginnittoqarpas angallatinillu piginnittut inissiivimminnut aqqutissaqarsinnaanerat isuma-gigaanni. Angallatinut inissiivinnut pilersaar-uteqarpas atuneq taamaallaat taanna nunaminerta-millu atuisinnaanermut akuersissut tunngavigalugit pissaaq.